

3.

Inskan

Oura 1928

Trachonas

Dali 1928

(I. Vasilika.

II Ampilleri ?

III Akropolen)

Fyndlistor

Dito Grav 1

D II: 1 C

C: OURA, 19/4-26/4 1928;

TRACHONAS, 30/4-5/5 1928;

"The Karavostasi-matter", 16/5-19/5 1928;

DALI (IDALION): Vasilika, 21/5-26/5 1928; Ampilleri, 28/5-30/5 1928; akropolen, 31/5-18/7 1928. Grav 1. Fr o m 29/6 endast fyndlista, t o m nr 892, med undantag av några antecknade minnespunkter för tiden 16-18/7.

Innehåller topografiska notiser från olika platser;

Oura - grävningen

1928

Bura-grävningen 1928

19/4 Arbetet börjas.

Burådet, som skad underläggs, sträcker sig från en klippklack i väster ned till en sandig flodbädd i öster till en utsträckning av c:a 125 m. I nord klippan i väster ligger invånarna grävt yteligt.

Från detta parti påbörjas en trench i östlig riktning, den s.k. Stora profilen. Den meterindelas och dess norda sida be-tecknas med A dess södra med B.

Vid 4:de metern korsas profilen av en mur av stora stenar och vid den 5:te av en annan av mindre, som ligger från liv till liv.

Straxt under ytlaget vid 12:te profilmeter kommer tvänne stångbaser i dagen. De ligger i linje i riktning SV-NV.

Muren vid 5:te metern är endast en ytlig rad av stenar som äro blott ett lager djup och vilas i jorden under det att den vid 4:de metern, som troligen är fte-

menos-muren (t.v. kallad mur nr 1) har
en bredd av över 2 m. Vid rensningen
av densamma påträffas mellan stenarna
hellenistisk keramik samt fynd nr

1 Manslurvd, höjd 9.1. Flertal summariskt ut-

fört, i nacken genom grunda luggningar

h. från] i nätforn, är prytt av en lagerkrans.

fixen (10) Nacken rak, kakpartiet tjockt. På

8.57] vänstra skuldran en flik av kläde-
dräkten. Ögon och mun knappt synliga.

Större örat skadat. Hellenistiskt smukt

20/4 Mur nr 1 är tydligen hellenistisk. Mur-
basen vilan i jorden i nivå med ett hårt
packat, gips- och chavara belägg. Set
är ett golvstratum. Denna golvstratum åter-
finnes på antilvarande eller något ejmkanade
nivå närmast hela Stora Profilen.

En föreslagnit ask- och brandlager under denna
golvstratum påträffas vid 10. de profilmetern.
Tydligt en offergrop. Skåporna är svarta
och evär bestämbara, men en par geometriska
kunna konstateras. Brandlagret föreslagna

in under stång baserna vid 11-12:te me-
tern

2 1/4 Under klippblocken vid de första profilme-
terna väntar (d.v.s. väster) om man ett på-
träffas ett hårt sten- och sandblandat ler-
lager, som är fullständigt stött. Det genom-
arbetas till ett djup av 0.5 m, men därefter
ställes det på framtiden. Det förstås
troligen åtskilliga meter ned till klippan men
är helt jungfruligt. 1

Vid 5:te metern i förläggningen av den grun-
da muren därvid ligger ett brandstrå-
tum 0.20 m under golostråttens brän-
nivå. Överstigare c:a 0.5 m. ner vidtagen
samma hårda sandblandade lerlager som
i profilens första rutor. Brandstråttum har
en begränsad utsträckning och en tjocklek
av c:a 0.10 m.

Öster om (d.v.s. bakom) stång baserna vid
10-12 förstås brandstråttum. Bland be-
samiken märkes ett par geometriska (buc-
chero)

Vid 16:de metern på nivå 5.75 från
fix nr 1 (+10) påträffades fynd
nr 2. Hand av prossen. Handen
är knuten län, fingerna schematiskt
utfrida och oproporionellt långa.
Den är avslagen vid handleden och
vid flatan som legat emot kroppss-
ytan. Har troligen tillhört manlig
stående figur. Längd 21.8. Arkeisk

2 3/4 På en djup av ca 1.50 m. blir jorden
utmed hela profilen lösare och sand-
haltigare. Den är skärfattig men likväl
icke steril. Detta sandlager fortsätter tills
vidare nedåt, där vi nu äro d.v.s ca 2.10 m.

Profilen förlänges ytterligare 2 m. så
att den nu i sin helhet är 20 m. lång.

Brandlagren vid 10:de metern fortsätter
visserligen iså under stadig baserna
(se 20%) men mycket förtunnat. S. lika-
ledes förtunnat skick går det tvärs över pro-
filen och fortsätter in i väggen B. Dess
utsträckning i plan är alltså ej begränsad

sad. Den mäkligare delen av lagret ligger emellertid i den mån det fänges i profilen en hemisfärisk form.

Från den 4-de till den 6-te profilmeteren där vi går ner till ca 2.50 m. djup är de sista 0.75 m. sterilt sandlager, tydligen gammal havsbotten. Grävningen stoppas här tills vidare.

Profilen utvidgas 9-11 meterna åt norr och vi få riktiga A9:1 etc.

Hessförinnan ritas profilen och följande stratifikation registreras

1. Arbetad yttjord
2. Oarbetad leijord.
3. Golvstråm
4. Lerlager
5. Asklager
6. Lerlager
7. Stenblandad sandjord.
- 8 Sand.

} Brandlager

Brandlagret består av en asklager inbäddat i leijord

Stratifikationen är outbad från och med lager 3 och nedåt. Lager 2 har yttre vårlande tjocklek och bortfaller delvis helt och hållet. Sålunda förträmmas det avsevärt kring statybaserna, där lager 1 och 3 nästan gränsa till varandra.

2 1/4 De fjyra rutorna A 8-12:1-2 börja utpräglas. Raden med statybaser fortsätter och framför dem är jorden arbetad djupare ned än på andra ställen i överensstämmelse med stratifikationen i profilen.

2 5/4 Från 12:15 - 17:15 meter genomgrävas profilens bottenlager, den sterila sanden. Den verkliga profil-botten påträffas på ett djup av 2.80 - 3.00 meter och utgöres av utpräglad klippa. Det 0.75 m. mätliga bottenlagret är homogen sand, men har likväl hållit en par skåror (geometriskt).

Rutorna A 8:1-2 arbetas till och med brandlagret. Detta är tjockast i A:8:1 och förträmmas i A 8:2 samt är begränsat till området närmast framför statybaserna.

Stratum hällen, främst kol- och askrester,
ett mindre antal fragment av geometriska
och tidligt arkaiska terracottafiguriner:
hårter, ryttare och små statyetter. Dess-
utom rester av förbränt ben.

Profilen förlänges 4 m. så att den nu
i sin helhet är 24 m. lång. I själva ytan
är jorden nämligenvis omrörd av plögen
men i övrigt obearbetad. Ytlayret hällen
hellenistisk keramik och småre staty-
fragment.

I rutoroma A 8-10:1-2 blir läggs ytterlig-
are en rad statybaser parallellt med
och öster om (bakom) den första.

26/4 Profilen från 6:te till 8:de metern invägs
och följande stratifikation konstateras. Vid
6:te metern är jorden obearbetad ända upp till
ytan, varför det föregående lager 1 består
men det börjar vid 7:de metern och fortsätter
sedan profilen igenom. Likaledes vid 7:de
metern börjar brandlagret elmen tunnigt. Ovan-
för detta i golvstratum ligga några 2:te-

mar

Profilen ritas från 7:de - 18:de metern
Följande iakttages:

Nedifrån mur 1 vid 4:de metern är lager-
följden omvänd:

- 1/ En tunn lagertäckad jord
- 2/ Oberäddad leijord
- 3/ Chockablandat lert golvlag
- 4/ Sandblandad lera
- 5/ Sand

Den stratifikation är konstant till
7:de metern där golvsratum håller en liten
ansamling som synes vara en mur, som stu-
ten stannat i profilväggen.

Vid 8:de metern skärs profilen av en
delvis rasad mur och nedifrån denna
vidtager den stratifikation som registrerades
den 23/4.

Vid 12-13 metern slutar brandlagret rätt
under andra raden stäyborer, varav en
skjuter ut i profilen.

Vid 16:de metern sjunker det bitida

vågräta golvlagret och fntcäner fntummat
på ungefär 0.30 m. lägre nivå


Vid 18:de metern skjuter ytteligare en
rad baser in i profilen, ehuru de ej ligga
in rikt. Stratifikationen är överensstäm-
mande med profilens böjning, men stratas
maktighet varierar

Från 4:de metern till den 8:nde ut-
vidgas profilen norrut.

Under en och samma statybas i den
bakre raden påträffas fynd m


3. Hellenistisk flask


4 — " — aryball




$$25 \cdot 25$$

$$\begin{array}{r} 625 \\ 625 \\ \hline 1250 \end{array} \quad \begin{array}{r} 50 \\ \hline \end{array}$$







Fix 12.60

0 14.25
4 14.93
8 18.87
12 23.32
16 20.00
18 22.98

0 14.25

4 1

8 13.21

12 13.56

16 15.11

20 17.48

22 18.95

4h. 4

12.13

8

11.82

12

15.54

16

19.05

18

21.60

0

4

8

12

16

18

Fix 3.98

0 6.68

16 h

2 3.82

6 8.72

10 5.13

14 8.55

18 15.70

0 8.50

20 h

4 5.16

8 4.10

12 11.92

16 17.10

18 18.75

8 h

2 8.72

16 12.52

12 h

2 8.95

6 5.20

10 10.91

14 18.95

18 23.2

22 h

4

8

12

16

18

Trachonas-grävningen

30/7 - 1/5 Området, som utgöres av en fyrkantig platta ovanpå en mindre terränghöjning, avvägs i 4-m-rutor. Det är högst i centrum och har haft en form som en flack tumulus, men varit utsatt för åverkan under 25-30 års grävningar.

Vi skära området i två trencher den ena utmed den luggna klippan i ungefär nord-sydlig riktning (Trench 1) den andra vinkelrätt mot denna (Trench 2)

Trench 1 ger tillsvolans ingenting. Fyllningen är jordblandad chavara och håller mycket sten. In till klippan vilas en mur av stora luggna stenar som frisåna isar i trenchväggen.


Trench 2 ligger rakt i densots till den stora graven. Den densots är en sållsynt magnifik anläggning helt byggd av stora luggna och

Väl arbetade stumblock och dörr-
golvet är en byggd trappa. Dess be-
gynnelse-bredd är 2.00 m. och den bred-
das successivt fram emot graddörren,
där den är i det närmaste 3.00 m.

Hela dess längd är ca 10. m. Åt öster
stödjäs murena av klippsan som ock-
så är materialet i första trappsteget

2/5 Åtskilliga smärre trencher uppläggs
enligt följande schematiska skiss.

Graven



N
↑
S

Reusningen av
den stora dörr-
försätts. Fyllningen
blir allt rikare
på keramik (kles-
lek och helle-
mistisk) och större
stenar äro i mängd

inblandade i sanden och chavaran.
På fasadväggen ovanför porten kommer
en välbevarad relief fram. Den är
högt primitiv konst och framställer

Two steatopygea figures vända mot var-
andra i dans. Den vänsida figuren är
en demon av samma typ som den etruskis-
ka Fufluns- och Tuschulkafigurena, den
andra är en naken mansfigur. Reliefen
är dåg och utan omramning samt c:a 0.5
m. hög. Stillehistoriskt måste den sättas
till arkaisk tid, snarare tidlig en sen.
Skånmaterialet i dröms är allt i ge-
nom senare. Graven har alltså varit
använd under lång tid.

Trencherna i övrigt äro negativa och
någon ytterligare grav inom området
finnes med största säkerhet icke.

Muren som skär Trench 1 är grovt
byggd och har såkert aldrig syns i an-
läggningen utan varit substitution för
tumulusen. Att förstå kringgärdet här
är så kraftiga beror på att kringgärdet
slutas starkt.

3-5/5 Graven rensas och profilen ritas.
Inne i kammaren ha. i sen tid

några golvplaner byggs nu låge varvid större stenar i jordfyllning kommer i dagen. Vi fortsätta nedåt och följande iakttagelser göras.

Golvplanerna som äro mer än decimeter tjocka vila på ett tunt gipslager. Detta gips lager syns runt kanten på "brunnen". Under detta gipslager ligger ett stratum av smärre stenar och grusblandad jord och därefter klippan, där sådant finnes av god beskaffenhet. Egentligen vilar det på en konstruktion av stora kullerstenar och delvis byggna sådanne med jordfyllning mellan. Denna konstruktion fortsätter under planerna runt kammarens fondvägg. Fickkonsten av jord och stenar under golvplanerna har alltså sin grund i ett konstruktionsarbete för att stärka klippan, som på detta djupa varit mjuk och opålitlig, inte i något dränerings-system eller gravschakt.

Drumsprofilen ritas och ett senare
raslager, som markerar de första grav-
plundrans väg, konstateras. De ha-
vare icke grävt sig ned ända till trappan
utan intill denna ligger ett lager oöf-
versprunghlig drumsfyllning. Intill dö-
ren ha de gått ner ända till stenslägg-
ningen. Utmed den nordvästra vägen
står ett stycke av den söderlagas
porten.

The Karavostasi-mauren 1928

16/5, Arbetet börjas på åken närmast vännen om "Sofias åka", där platsen för det 20 år gamla fris-fyndet utpekades.

En bred trench läggs i ungefär nord-sydlig riktning. Den svänges något och sätter kurs mot en kolonn bas, som påträffats en fot under ytan, i en grop som en välvillig åskådare kravlat upp. Dessutom påträffas i trenchen en kolonn-bit, ungefär 1.25 m lång. Imitte en fragment av en kapital (romersk).

En del marmor stycken kunna misstänkas vara delar av den hypotetiska frisen framför andra en stycke av en här i relief. Måttes från norra och västra schaktkanten: 1.10, 0.60 djup 0.75 m.

Skärmaterialen är till ca 0.75 m bysantinsk och romersk

17/5 På 1.00 m. djup påträffas breda luggna
stenar lagda i ett stort fundament
som sträcker sig i riktning norr-söder.
I linje med och ovanpå detta ligger den
förr nämnda kolonnbasen. Det
förefaller oenkligen att vara en peripte-
ros till ett stort tempel.

För att finna den eventuella cella-
muren grävdes en trench i en kul²l²
enhet fundamentet.

Livense fragment av frisen påträffas:
ett ljälmsprykt huvud och en hand
hållande ett vapen, båda förstörda samt
påträffade i omedelbar närhet av
gårdagens dynd.

2.5 m öster om peripteros fundamentet
påträffas en fristående trapps byggnad
parallell med detsamma. Det förefaller
som en större bas eller piedestäl och kan
måhända uppbära altaret eller någon
staty. Dess bilar försvinna i profil-
kanten och lämnas tillsvärlare åt

Söte Öde

18/5. Det stora fundamentet utreusas
succesivt. I linje med den upp- och
nedvända kolombasen av den 16/5,
och på ett avstånd av sydväst
om densamma påträffas ytterligare
en kolombas, men denna in situ.
Mellan dessa baser är fundamen-
tet högre och ett bredt trappsteg
leder ned till den första nivån.
Baserna vila båda på det övre trapp-
steget. Tempel-terassen vinner i sam-
likhet.

19/5 Vid fortsatt rensning av tempelbasen
påträffas åtskilliga vunderfulla fragment
av frisen

ett amazonkuvud av marmor (oskadat)

Ståthi fragment

Hand hållande ett svärd fäste

En fot i ryttarskjorta

En artubige

Samtliga av marmor.

Sannolika ligga väl samlade och på
en nivå av 0.35 - 0.50 över tempel-
basen

Söderut i trenchen, där kolonnbasen
påträffades igen är en höjning av an-
läggningen och kolonnen har varit
en höjningskolonn. Någon peripteros tycks
templet icke ha varit. Vad som påträff-
ats torde vara opisthodomien. An-
märkningssvärd är templet's orien-
tering i norr-söder.

Utned hela trenchen ligga en
mängd fragment av sena korin-
tiska kapitäl.

Anläggningen synes vara symmetrisk
då en trappformad uppföring mot-
svarende den ö.k. opisthodomien från
träder också på den norra kortsidan
Anläggningen blir alltså en pseudo-
peripteros med pronaos och opistho-
dom. Möjligen är också att hela anlägg-
ningen blott är pronaos till en kolonnad

tempel, vilket ju stämmer bättre med orienteringen.

Trägarna på lämnas öppna då grävning måste avbrytas

Dali-grävningen 1928

I. Vasili ka

2 1/5 Området, som skall bli föremål för undersökning, utgöres av en plan åker invid och söder om vägen mellan Pera Chorio och Dali. För åttioåriga år sedan har en perachoriot grävt en mindre grop invid en vit mispel-träd och där vid funnit tre smärre statyer av kalksten samt en geometrisk terracotta-ryttare. Den 8/5 gjorde vi en liten provgrop invid området och påträffade några geometriska och arkaiska figurinfragment samt en mur.

En par meter väster om denna grop uppslås en 2 m. bred trench för att få en profil genom området. Trenchens västra sida är O-linjen, som meterindelas. Trenchen kallas Stora profilen.

Utlagrens keramik är geometrisk, arkaisk
och senare, hållande åtskillta terra-
cotta fragment av arkaiska figu-
riner och ryttarfigurer. Dess typ
är högarkaisk och förtäfflig.

nr 1 Vid b:te meten påträffas en mycket
vackert arkaiskt terracotta huvud
av skaggig man med flätat hår
och turbanliknande huvudbonad.
Anmärkningsvärd och löpsingivande
är förekomsten av spridda fragment
av terrakotta statyer av övernatu-
rlig storlek: en öra, en bit av en
överarm etc.

På ett djup av 1.00-1.10 ligger en
golvnivå av chavara, som blir allt
hårdare och efter en fots tjocklek blir
fullkomligt steril och övergår i
lös klippa. Djupare gick det alltså
icke.

24/8 I brönskibet påträffas spridda
skåvor d.c. (white slip) samt

dock övriga glömt (27)

L. H. III. Övrigt geometriskt vara. 5
Stora profilen 6.85, vänner 1.70, djup
0.60 kom en vacker arkitekt egypti-

nr 2. Serande mur av kalksten höjd
11.2. Slackan spolerade det svär.
Ej långt därifrån [5. r. 0.20, dj. 0.70]
nr 3 påträffades en härsmur av terre-
cotta med markerade remsor och del-
vis bevarad målning, längd 10.0.

Mellan 7. de och 10. de metern
kommer verklig klippa i dagen re-
dan på ett djup av 0.50-0.75. Klip-
pan skär här profilen vinkelrät
i en åsliknande ryssligning, i
vilken är en rektangulär uttagning.
Den liknar en brunn.

Vi ha tydligen kommit in
i ett oförställt lön av området,
men en fast punkt är likväl en
stor mur, som skär profilen i
mordost-rydväslig riktning vid
2 de metern. Det är samma mur

som vi påträffade i den preliminära
provgröpen av den 8/5.

För att orientera mig öppnas jag
en tvärtrench i östlig riktning
som skär den plats, där perachorioten
uppges sig ha initiat statyerna. De
instrument för uppläggande av ett
rutnät saknas, kallas lokaliteten
i.v. "Tvärtrench 1".

Brunnen har ett djup av 0.90-1.00
m. och håller homogen chavara. St. 3
skärvar alla geometriska. Inga kol-
rester eller något annat som tyder på
kultgröp.

I den uppskärade jorden tillvarata-
nr 4. ges en fingerring av brons

23/5 I tvärtrenchen påträffas mycket
riktigt en ficka med lös och arbetad
jord, som markerar perachoriotens
fyndplats. Dessutom komme två
stycken statybaser i dagen. De


li. ligga i en linje vinkelrätt mot murt.
 Vi sätta igång skruvbjörnar för att få
 bort jorden, som ligger över denna
 linje där en bred trench skall
 laggas

Terracottafragmenten äro över hela om-
 rådet förfärande talrika. Där bland
 märkes Stora prof. 15, v. 1.10, dj. 0.65.

nr 5

en sengeometrisk vagnskämpa längd
 9.7 cm.

Från tvärtrench 1 uppdrares den
 ovan planerade trenchen i baser-
 nas riktning. Den kallas diagonal-
 trenchen; se skizzen. Parallell med




diagonal trenchen gå
 alltså kantställda
 stenar, som torde
 vara baser, då mur-
 länrummen mellan
 dem äro fyllda
 med kullersten.
 Vinkelrätt mot

desså gör östern en liten kullen-
stensmur [mur 2]. Utmed denna
mur är bottenstratum starkt kol-
blandat.

En verkligt brandlager påträffas
i tvärrench 1 på ett djup av 0.60 och
på ett avstånd av 2.70 m. från västra
kanten av stångbasen [denna punkt
kallas liadans för fix 1.] Dess tjocklek
är 7 cm. och det försvinner t.v. in i
trenchväggen.

24/5 För att spara tid och pengar grä-
ves i trenchernas förlängningar en
större antal provgroppar. Dessutom
upplägges en ny tvärrench väs-
terut så att området blir riktigt
vidsträckt skizz.



Alla de nya provgroparna ge samma magra resultat: litet keramik och några terracottafragment. De gropar som läggs i förlängningen av Tran trench 1 och diagonalirenchen hålla på c:a 0.60 m. djup spridda kolrester.

Det hela börjar anta sig negativt. Trä är på den säkra sidan tar jag upp några gropar även norr om mur 1. De är emellertid fullständigt stensluta.

Det förefaller som om tyngdpunkten för flyttadus allt mera österut, där jorden i provgroparna ger utmärkta fragment. Mur 1 svänger av åt nordöst och det är möjligt att murarna 1 och 2 markerar ingången till området, som alltså är att söka åt öster.

25/5 Provgroparna bli allt fler och fler, men i stort sett resultatlösa. Även de östra, dit igen förhoppningarna knötos. I det mera centrala området mellan diagonalirenchen och södra profilen

nr 6

nr 7

nr 8

finnas emellertid en del värdefulla
fragment. Där bland märkes en
geometrisk terracottaryttare (hästens
framben avslagna) höjd 13.0 jämte
en store geometrisk härlurvod, längd
11.1. På samma nivå som dessa fynd
påträffas ett ganska vackert arka-
iskt lurvod av terracotta höjd 7.7.
Det är skäggrytt och där örhängen
Är märka är med avseende på
alla dessa fynd och övriga iatrika
fragment att de äro sönderslagna se-
dan gammalt och att sammankom-
mande delar påträffas spridda. Så-
ledes hittades ett ben till figurinen
fynd 6 på 0.5 m. avstånd från själ-
va fyndet. Vidare har icke påträff-
ats en enda komplett sak. Äro
omständigheter som ovillkorligt tyda
på att det icke är någon ordentlig tem-
pelplats utan snarare en avfalls-
hö, dit sönderslagna stänger kas-

Tais. Huruvida den verkliga tem-
pelplatsen ligger i närheten eller ic-
ke är en öppen fråga.

26/5

Området mellan diagonaltranchen
och stora profilen invid de s. k.
baserna genomgrävas och undersökas
och det visar sig att det vara
det rikaste området. Där finnes

nr 9

ankaish ryttarfigur av Terra cotta [här
härsten saknas och figuren är något
stympad] höjd 12.3 samt en statyett

nr 10

huvud av kalksten, höjd 7.6. Dess
våldiga egyptiska blumprasa är icke
ofördelaktigt avslagen

Därmed är denna centrala områ-
de genomgången och grävningen
avslutad.

II. Amphitelli.

287/- Eäsongens spinda grävningens plats
är en odlingsterrass på nedre delen
av Idalionakropolis nordsluttning,
ungefär i den s. k. dearens längdaxel.
Det är en nästan plan vingård, där för
ca 25 år sedan några stenkuggare
grävt efter luggen sten, som de
påträffat i en mur de följt
en 10-tal meter på en djup av
ca 1 m. Därvid fanns de en hel
orke utmärkt backen målad kalk-
stenskore jämte åtskilliga smärre
statyetter. Från denna grävning
finns fortfarande tydliga i spår
i form av ett dike som sträcker sig
i ungefär nord-sydlig riktning, om-
ramat av vallar av uppkastad
jord.

På det ställe, som uppgives vara
fyndplatsen för ovannämnda

stärk skär jag det gamla diket
vinkelrätt med en bred trench
som kallas Prootrench I.

Jorden är lös till sin konsistens
och delvis tydligt arbetad, samt
till sin sammansättning starkt
blandad med sten och sand jämte
den vita stoftliknande clayarna
varav berggrunden här består.

Skåpmanialer är till vidare
[- ca 40] mycket fåtaligt och utgöres
av arkaiskt och klassiskt. Två stycken
antiska skåpor; i öfrigt röd buccher
och andra specimen på sub-ge-
metrisk keramik.

29/5 På ett djup av 160 komma stora
portblock, som ligga in situ, i dagen.
De äro sammanfogade med gips, där
de ej ligga omedelbart intill varandra.
De bilda ett golv som sträcker sig
över större delen av trenchen. I dess
östra del är golvet likväl uppbyggt av


de stenarna i jinggravarna. Ända ned
till golvytan är jorden orörd. Gol-
vet vilas på ett mycket kraftigt
fundament av poroblock av ca 0.40
m. i juddlek och över 1.00 m. i fyrkant.
Det är homogent och sträcker sig nedt
i fyra murlager, såsom synes av
den sektion, som uppkommit vid
bristytandet av tvärmuren och golvet
[jinggravarnas arbete]. Därmed är dock
icke botten nådd. Vid den lägre ni-
vån, där stenarna bristagits, påträffas
nämmligen åter poroblock i samma
murläggning. Det hela är icke att
fråsta annat än som en jävelig sub-
struktion.

Vinkelbratt emot Provtranch I
gräves en ny, den s. k. Provtranch II,
som går parallellt med och väster
om jinggravarnas dike. Utleypt
ned till golvnivån, som förstås
även i denna trench är jorden

ras och fyllning från igentäggandet
av tjugoåravardikei. Mellan 3^{de}
och 4^{de} metern kommer vi likväl
in i oarbetade lager.

Så påträffas en stor och massiv
murlin på en nivå av c:a 0.40 m.
Den kallas mur 1

I förlängningen av provtrench I
grävs trenchen vidare. En mängd
store och mindre byggnadssten
av kvadrade block påträffas ut-
med en mur som går i trenchens
längdriktning, mur 2. För klarläg-
ande av beteckningarna se skizzen



30/5- På en nivå av 0.60 under kinn
av mur 2 ligger en golv av plattor
sammansfogade av gips och konkr.
Tunn. Det är skadat av nedfallet
byggnadsmaterial och upphör helt
naturligt där stensökarna genom
brutit det.

Den stora substitutionsterrassen
försätter fram till foten av mur 1
som också vilar på densamma.

För att få preliminär klarhet
över vad mur 2 är och var den
tar vägen öppnas en mindre
trench söder om densamma.

Där finnes emellertid ingenting.
Över huvudtaget finnes ingen
anledning att försätta och därmed
är detta kapitel slut. Vad vi ha
grävt ut synes vara delar av några
monumental entree.

III. Akropolis.

31/- Den nya grävningssplatsen -
nr 8 i ordningen - Tawai icke nå-
gon närmare beskrivning. Det är
en stadsområde i belians hande
höjd på vars nordsida en hemi-
kyklisk nedsänkning markerar
en teater. Topp-platån som är
betingad av denna och har så-
lunda en halvcirkelformig in-
tagning på mitten, som delar
den i två delar: den norra och
den södra. Platån är platsen för
fynden av de berömda silverska-
larna, men är sedan dess plan-
rad och nivållerad.

En lång Trench drages genom
den södra hälften av platån i dess
diagonal riktning. Den kallas för
Profil I. Den meterindelas och
fyndbeskrivningarna bliva på van-

ligt sån. enligt deras förhållande
till O-linjen.

Keramikerna i ytlagret är blandad. Där finnes ett par d. H. III åtskilligt geometriskt men huvudsakligen arkaiskt och klassiskt. Dessutom talrika bronsfragment och järnbitar. Och så, Herren har velat hjälpa mig. Efter en halvtimmes arbete kommer mitt första lösfynd nämligen en stor släa av amethyst längd 2.2 cm. Framställningen är en sphinx med huvud och ovanför den en flygande fågel. Arbetet är utöskt. En verkligt förmån sak, tydligen ptolemaisisk. Tynd plats: 5.80, v. 1.24, dj. 0.42.

I ytlagret påträffas på 4.10 v. 1.10 en av plögen illa skadad brons-skål, refflad och med ett ring handtag samt i jodhögarna vid 4 de metern ett gerombrott ^{brons} silvverbleck

Jorden är under det av ploggen omrörda ytlagret intakt.

- nr 4. En dubbelkonisk stenknapps 2.20, v. 1.15, dj. 0.35 är av den vanliga geometriska typen. Den bär en duglig små fynd över hela området.
- nr 5. 12.10, v. 0.50, dj. 0.90 ett litet bronsmynt och 4.90, v. 0.25, dj. 0.60 en cirkelrund bronskiva diam 14.7, möjligen en spegel eller ett verk.
- nr 6.

De första meterna är också rika på bronsfragment, som ligger i en fullkonlig depå på 3.25 - 3.75 dj 0.30 - 0.50. Jorden från detta avsnitt sållas.

Senare hellenistiska eller romerska skåvor bekänns, liksom glas, vilket må betraktas som ett gott tecken.

I jorden från läppen kommer en liten bronsring med beslag diam 1.4

nr 7.

nr 8. och 20.80, v. 0.70, dj. 0.85 ett mynt

nr 9 I sällan komma alltehrande smärre
saker bl. a. en ring av brons diam 1.7
nr 10 och ett kopparmynt

4.45, v. 0.30, dj. 0.27 påträffas ett
stycke bergkristall

nr 11 Rödfigurig antik keramik påträffas
sparsamt över hela trenchen
och vid 24.65, v. 0.50, dj. 0.83 hittas
ett hänge med ring av brons. På
denna "latitud" komma även stora
stenar och gipsbruk i dagen, vilka
reusas i och för närmare skärskå-
dande

nr 12 En keramik mörtelstöt av sten på-
träffas invid en större sten 13.40, v. 0.95

nr 13 dj. 1.35, ett liantformat bronsbleck

nr 14 och en bit av en fjärnring med signet
7.55, v. 0.10, dj. 0.65

Jorden mellan 6:te och 8:de metern
håller på en nivå av c:a 0.50 - 0.60 åt
skiltliga genombrända ben

nr 15 En bronsbrok längd 14.6 i Trenchen

nr 16 23.70, v. 1.05, dj. 1.00 och en bronsring
 14.10, v. 0.65, dj. 1.32 med diam. 4.4
 1/6 Vid 4 de metern reras ett område
 där en depôt av bronskålar och jäm-
 svärd komma i dagen. De framgrej-
 reras och deras läge framgår av nedan-
 stående skiss

17. 0.57

18. 0.61

19. 0.68

20. 0.42

21. 0.45

22-24 0.42

25. 0.64

26. 0.55

27. 0.57

28. 0.48










29. 0.92

30. 0.88

31-33 0.98

N ←

Skala 1/20



- nr 17 Bronskål skadad i ask
 nr 18 — " — " — " i paket
 nr 19 Järnvapen skadat i paket
 nr 20 Bronskål skadad i paket
 nr 21 Skoldbuckla av brons skadad i paket
 nr 22 Järnsvärd skadat i paket
 nr 23 Järnvapen skadat i paket
 nr 24 Järnsvärd längd 21.0 i paket
 nr 25 Bronsvikt diam 5.5
 nr 26 Bronskål skadad i paket
 nr 27 Bronskål ngt skadad diam 16.0
 nr 28 Järnsvärd skadat längd ca 72.0
 nr 29 Ågätpåle
 nr 30 Västtyngd.

Hela denna depå ligger uppe i en
 del lösa stenar, som möjligen fallit
 från en ruin i närheten. Det är des-
 se stenar som slagit sönder brons-
 och järnvapen. På dygarens nivå kom-
 ma sedan i dagen en fyrkantig brons vik
 31 och två järnrings med ringar
 32-33 mellan 23 dy och 28 mdr mellan

komma på c:a 1 m:s djup idagen
ett stort antal större delvis bear-
betade stenar. Någon murläggning
är tillä vidare icke skönjbär.

nr 34 Vid 21.90, v. 1.15, dj 0.90 hittas en
omålad, rengometrisk kanna h. 8.4
och 18.30, v. 1.12, dj. 1.20 en liten
nr 35 bronsring

nr. 36 En öppen ockrerad lampa ligger
i den s. k. bronsdepåten 3.85, v. 0.07
nr. 37 dj 1.05 och en spärig bronsstav (kärn-
beslag) längd 17.9 på 19.05, v. 0, dj 1.20 och
ej långt därifrån en tredubbel brons-
nr 38 kedja med ring, längd 15.6 på 20.10, v.
1.00, dj 1.25. Den förefaller närmast som
en tillbehör till en kandelaber.

Det är ytterst omtänksamt arkitek-
tur rester inom det utgrävda
området. Förutom den oregelbundna
stensättningen i trenchens nedre
del [c:a 23-28] finnes inga murar
utom strax öster om bronsdepå

[cia 5]. Här kommer liksom en kolonnfragment in i den i dagen. Det är av hård vit sten och med polygonal genomskämning utan kamelur. Vid pass 1 m. öster om denna finnes en stensättning som möjligen är en mur, men dess material är svårt skadat, då det utgöres av den mjuka skitade skiffern.

nr 39. Från detta område kommer i sällan en ristad stenknapp diam 4.1 och i Trenchens östra del på 21.70, v. 0.15, dj 0.90 en ngt skadat omålad krutka

nr 40. Kolonnen står till hälften inne i Trenchens vänstra (=norr) vägg och mitt emot den i motsatta väggen kommer en vertikal mur ut, som slutar stängt mitt i trenchen. Den kallas Mur 1. Invid kolonnen liksom en genomborat stycke blå glaspartia längd 5.4 [4.00, v. 1.51, dj. 0.84]

Klippan är nu i dagen på profilen
 14. första meter. Dess högsta punkt
 är vid O-punkten, där den ligger
 c:a 0.40 under trenchkanten, och
 sedan slutar den nedåt i jämn
 lutning avbryten av två avsatser
 en vid 8^{de} och en vid 12^{te} metern,
 ned till en nivå av 1.40 under
 jordnivån. Alltså som klippan
 beläggas i trenchens övre del
 flyttas arbetarna nedåt och tren-
 chen förlänges, så att den nu är
 40 m. lång. I yttlaget vid 36.5, v.
 0.30 påträffas en liten kanal till en
bronskål

nr 42

20^{te} Cyprische skåva [base-ring]
 påträffas mellan 26^{te} och 28^{de}
 metern på en djup av 1.55 och alltså
 under den ovan nämnda sten-
 sättningen. Där hittas även en skå-
 va av en d. H. II krater med spiral
 ornament - kanske det varit en

vagnsvas - jämte spridda andra
L. H. III och L. C. skåvor,

32.25, v. 0.30, dj. 0.82 hittas en

nr 43 bronsring diam 2.2 och 35.50, v. 0.12

nr 44 dj. 0.65 en bronsölja

nr 45 2/6 bröjes med en mindre fynd nämnl.
bronsölja 33.20, v. 0.92 dj. 0.65 och en

nr 46 dito ring 30.15 v. 1.18, dj. 0.55 och

nr 47 slutligen en pygel av brons längd 7.7
30.65, v. 0.35, dj. 0.60 jämte 32.20, v.

nr 48 0.40, dj. 0.96 en öra till en brons-

hopp. I öfrigt går det avsevärt på
djupet utmed hela den nedre de-

len av profilen. Tårt vagnsföråd
nr 49 kompletteras med en giltspets av

brons, längd 5.0 påträffad 19.75, v. 1.25
dj. 1.55, och dessutom kommer en

ganska fin och välbevarad järn-
nr 50 ring med eigner av brons 29.0, v. 0.36

dj. 0.98. Bland andra fynd mär-
kes en något skadad men mycket

nr 51 stiltigt tjurlurud av terracotta

längd 11.6 bredden 24.0, v. 1.15, dj. 1.45.
 under en av plattorna i den ovan-
 nämnda stensättningen. Den är
 mycken och torde sesä som hank
 på en större kark. Som åtskilligt av
 den övriga myckenske keramikern
 förte den spår av brandskador.

I den angörade delen av Trän-
 chen, som nu är utstakad till 52 m.
 längd luras vid 38.35, v. 0.85, dj. 0.40
 en vacker pilspets av brons. Möjligt
 är att den ek. pylen fynd nr 47 är
 en modifierad och förenklad form
 av samma vapen.

Klippan höjer sig åter i denna
 del av profilen så att den vid 36^{te}
 metern kommer i dagen redan vid
 en djup av 0.75 m. under det att
 vid 26^{te} metern brönen ännu icke är
 nådd efter mer än 2 m. djups gräv-
 ning. Den fört omnämnda sten-
 sättningen vid denna lokalitet

Antager, sedan rastierna brutits,
formen av murhorn av större kvad-
rade block. Den kallas Mur 2. Den
går emellertid icke djupare än 1-2
laggningar och vilar i jorden på en
"Schutt" som tydligen är mycket
i denna finnes en äldre d.v.s. mycket
mur av rätt sköplig konstruktion, som
divulgerar emot den senare muren.
Den är genomhuggen av en ovarsam
hacka, men synes i trenchens på-
da jodsektioner mycket tydligt.
Den kallas Mur 3. Vid den 34. de-
metem skäres trenchen av ytter-
ligare en mur [Mur 4], som är av
samma konstruktion som mur 3. Den
vilar på klippan och är mycket
intimt förbunden med densamma,
i det att en inbuddning i klippan
och en därav uppkommen block-
bildar en vägg med muren
gående vägg-sundiment. Även

denna mur, som till hela sin höjd utsträcker sig är begränsad till bottenlagret, synes mig vara mykensk eller geometrisk, varmed skär materialet stämmer.

- nr 53 En pilspets av brons längd 9.9 på-
träffas 36.45, v. 0, dj. 0.90 och ytter-
nr 54 ligare en likadan på 39.40, v. 0.75, dj. 0.75
och en tredje 39.50, v. 0.60, dj. 0.65
- nr 55 Dessa murar i bottenkiktet
- mykenska eller, måhända rätta-
re, tidigt geometrisk - äro även
mycket bräcklig konstruktion. En
par bristfälligt bearbetade stenar ca
0.30 - 0.40 m i fyrkant äro hörnfundament
och i öfrigt utgöres muren
av smärre flisor och skivor av den
vanrade klippa, som är ^{här} grunden. De
ha intet annat bindemedel än slam
med lera och gips eller murbruk
utenas.

nr 56 En stycke rotorkera (?)

4/6 Mellan 20-24 metern kommer i
bottenlagret en ny mur i dagen.
I profiltrenchen synes en hörn
av densamma. Den är mycket
och kallas Mur 5. Under söndagens
lopp har den blivit delvis ned-
trampad av främmande män-
niskor. Den har en stabilare
konstruktion än övriga samtida
i det att hela dess bottenkik
är grundat med stora inlådade
stenar.

Sivrid mur 3 i bottenlagret,
som ligger på en nivå av 3.10 på -
träffas intill klippan en rikt-
skanfilad dubbel konisk sten-

nr 56 a) Knepps

I övrigt fortsätter profilen och
när ändå till kanten av området
[52 dec metern]; mellan 40-50 m.
är klippan alldeles under jord-
ytan och området är fynd-

löst. Sj' heller några mur rester
förefinnas. Med bibehållen num-
rering för varje meter svänges pro-
filen norrut och mistas i diagona-
len av det stora området av akro-
polen.

5/6 Trenchen har under min korta
frånvaro förlängts högst avsevärt
så att den nu i sin helhet är
72 m. lång. As arkitekter har den
emellertid givits ganska litet och
att utförande saknas allt vad
stora eller välbyggda murar heter.
En de mur rester som blivits skall
senare redogöras i en skriftsamling.
Idrippan ligger högst där Trenchen
svängdes utmed den östra kanten
av området och slutar i avsakas
i Trenchens längdriktning.

Vid 4^{de} profileringen invid kolonn-
fragmentet och i förlängningen av
mur 1 [se dagb. av 1/6] lägges en

0.9.0 1.27 0.58
nr 57
Trench i nordlig riktning. Den
kallas Träntrench I. Den utgår
alltså från brons- och järnåldern
och dess jord är yttre rik på frag-
ment. [Dess östra sida är 0-linje]

En liten fat av keramik diam. 7.4 cm.
påräffas som första fynd i Trenchen på
0. r. 0, dj 0.58

Inuti klippan vid 69 m.
ligga vackra l. H. skåra samtliga hö-
rande till en större krater med stora
blomornament och på 78.0, dj. 150 ligga
nr 58 ristad stenbrynns diam. 4.5, två
59-60 stycken bronsringar och slutligen
nr 61 en dubbelkonisk stenbrynns diam 2.5
brudar gårdagen ha påträffats ett
nr 62 bronsmynt på 70.0 r. 0.15, dj 0.40 och
nr 63 en keramikskiva troligen tillhörande
en terracottavagn på 69.40, r. 0, dj 0.85.
I Träntrench I:s ytlager påträffas
inom de 10 första meterna följande
6/6 Omålad kamme längd 7.1
nr 64

- nr 65 mörtelstöt av sten längd 7.0,
 nr 66 några stycken av pärlemor,
 nr 67 en färgglad silverknapp i rosette form
 diam [i sållen],
 nr 68-71 Tre bronsringar och en bronssten lika lida
 i sållen.
 nr 72 en skadad stenpärla 1.10, v. 0.90, di 0.45
 och intill densamma en dubbel-
 nr 73 bronsk stenknapp diam 1.8

Setta beträffande utfyllningen
 i Tvärrench I.

I profil I göres följande iakt-
 tagelser. I klippan med luggna
 runda fördjupningar till en djup
 av 0.50-0.75 m, vilken torde få be-
 träktas som bråkstöt förekomma
 på jämna mellanrum, nämligen
 vid 52, 59, 65. Klippan ligger
 på ungefär 1 m. nivå konstant,
 dock med tendens att sjunka fram
 till ca 80 m. n. d. m., där den åter
 stiger. De murar som finnas

7
Äro alla av tidigt datum och ganska
illa åtgångne. Vid 70^{nde} meter
korsas profilen av en låg sådan
som går i öst-västlig riktning.
Den kallas Mur 6. Kring densam-
ma riktning norr om den ligger
nufallna och kringrabbe stenar.
C:a 10 m. norr om denna mur går
en annan parallell med den första
och bär för att gå utmed tren-
chens västra sida. Den blir all-
så Mur 7. För att utrona lite nä-
mare angående denna mur och
det bygge den eventuellt hör till
lägges en bred trende vinkel-
rätt mot Profil I skärande de
centralare delarna av mur 7.
För fyndbeäckning kallas den
Tvårtrench II. Norr om den-
na punkt höjer sig en sag-
var klippa och trenchen
bli att se i de framemot

ca 95 där jordlagret blivit här
en måktighet av 0.20 - 0.30 m.

En fynd från gårdagen över-
står för registrering, nämligen
74 en skarabe av pasta [69.5, botten
lager]

75 I tvärränd I påträffas på 0.60
m. djups en liten flikad brons-
mejsel, ett fragment som möj-
ligen har utgjort foten på en brons-

76 & 77 stämpel och en ring av silver
diam 4.6 samt en skadad flask-

78 liknande kruka. Jorden är dess-
utom rik på keramik och metall-
fragment och småfynden drugga

79 tån. En hängkläpp av glasfluss till
ett halsbands ligger på samma ni-
vå. I sällan från samma jord kom-

80 mer en brons-hank i form av en örm.

81 3.25 i ytlagret ligger en melon-
repplad bronskål eller snarare
resterna av en sådan.

I andra ändan av gravnings-
området upplägges en ny, bred
trench, Tvåstrench III. Den läggs
västerut från Profil I i den ly-
poteiska friläggningen av mur 6.

I Tvåstrench II hittas på ett djup
av 0.30 utmed slutningen till
nr 82 "Teatern" ett bronsmynt med en
häst på ork i Profil I påträffas
en halvt bearbetad hemisfärisk
nr 83 sten [agaiz], som synes vara avsedd
till signet men aldrig fullbordad.

En blytyngd inlagd i en brons-
nr 84 lylska ligger i Tvåstrench I på ett
djup av ca 0.90 och på 0.40 en
nr 85 geometrisk pyttä

7/6 Först må en del fynd registreras:

nr 86 en pilspets, Tvåstrench III, ytlager

nr 87 en dubbelbronsk stensnapp, Profil I: 79, dj 2.10

nr 88 en stempärle Profil I: 79, dj 1.90

nr 89 en bronsring — — : 78.5 dj 0.40

nr 90 en silverring Tvåstrench I, 5 ytlager

Tvåtrinch I arten ligger bli ganska
 givande. Åtskilliga murar fram-
 komma i brönlageret och de äro
 annarsvårare höga och väl be-
 varade. Beskrifning följer senare
 i sin sammanhang. I yttre lagret vid
 5^{te} metern hittas en anbyll. Vid
 ca 7^{de} metern ligga skåvon till en
 stor pitthos samlade på ett djup
 af 100-130. De förpackas i en tra-
 låda. För öfrigt är det skäl att upp-
 märksamma allt skåvornmaterial
 från detta avsnitt, då en del del
 synes mig reparabelt. Påtersen
 är mycket bra. Linata ligga i öfriga
 mycket blara: till ca 0.50 m är
 arkiskt och tidligt klassiskt och
 inunder med till öfver geomet-
 riskt och mycket. Den plats
 där pitthosen står är omringad med
 saltorbad agn-blandad lera i tre
 stycken

5. Profil I påträffas mellan 77-79 på ett djup av c:a 210 byggda Trappsteg, som bära brant nedåt. De förfaller ledas ned till någon cistern el. dylikt och för att undvika förhållandet breddas. Två Trench II Tillräckligt för att blott lägga om rändet.

- 92 En silverring i silver från Två Trench I, och i densamma på ett djup av
- 93 0.60 en slipad men slät karnesol
- 94 och en liten rund stenpärla och
- 95 en ristad dubbelkonisk stenknapps som
- 96 en figurin av brons föreställande en sittande fågel med manus över, prytt av en kronliknande fjäderstund. 5.10, v. 0, dj 0.85.

- 97-98 8/6 Följande fynd ha under morgonens lopp kommit: I Två Trench III 2 st pilspeisar av brons på en nivå av 0.90 och i Två Trench I på ett djup av 2.00 m. en avbruten sten-mej
- 99

- 100 sel och en bronsnål samt slutligen
 101 en mosiellsten (i lädan n. 2 III)
 102

Dagboken får i dag inskränkas till
 en fyndförteckning på grund av förf:s
 bristfälliga kondition. Alltså

- 103 en stycke effenben i Kvartench I, dj. ca 100
 104 en dubbelkonisk stenknapps — " — dj. 1.60.
 105 en konisk dito — " — " — "

- 9/6
 106 järnkniv, l. 18cm. i Kvartench I q. på klippan
 107 Sländrisa av sten, diam. 2cm, i
 Kvartench I: 11, på klippan
 108 Spolformade lerpjäsar, i Kvartench I: 4, i "ärmaraket" i det
 nyhemska huset
 109 12 askagaber och en "vårbypg" av lera, i Kvartench I: 6-7, på klippan

- 110 Diverse fragment av brons och järn, i tvärhynch I: 0-2, ytlageret
- 111 1 klubbhuvud, 2 bröststenar av sten jämte n. 2101, i tvärhynch I: 6-7, på klippan
- 112 Flat körtisk sländbrusa av sten med ristningar; från jordhöj vid norra längsthynch
- 113 En brörsring, två handtag till brörschakt, en brörsstillet, i tvärhynch III, - 0.50 m.
- 114 Diverse fragment av brons, järn bly, 1 rödoker, i tvärhynch II - 0.50 m.
- 115 Agatpärla, mellan tvärhynch II och III, ytlageret
- 116 Fragment av bronsfibula, i tvärhynch III, - 0.70 m.
- 117 Rödoker, tvärhynch III, in-
vid akropolisanren

- 118 En bronsring, två bronsstygar
1 bronsfragment; två bronsch III
invid Akropolis muren - 1.20 m.
- 119 En blyklump, en bronsnit, son-
derbruten, två bronsch III, in-
vid Akropolis muren

Arbetet fortsättes på de gamla
lokalerna men inlett av in-
tresse framkom i bronsch
I togs en schakt upp vid
borgkulleus nordaust för att
möta den siders från kommun-
de bronsch; här kom en
mur fram, löpar ut i nord-syd-
lig riktning.

10.6 Söndag.

11.6 Tisd.

120. järnstillet; bronsfragment, tubfor-

med leddfagment i Tvärbench

I: 14.20 - 0.20 m. djup 1.10 m

121 Cirkelrand bronsbuckla, från
förhöj. fr. stora profilen (vit bort-
skallning av jord)

122 Järnfragment, bronssten, brons-
ring; från förhöj. fr. stora pro-
filen (vit bortskallning av
jord)

123 Bronsring, geom. skärva, från
drappschaktet 0.35 m. under
reder delupphäuten i Tvär-
bench II.

124 Diverse brons- och järn-
fragment; stora profilen;
Så lufvud

125 Dito.

126 Järn- och bronsfragment
från Tvärbench IV: 0-2 m.
djup 0.15-0.35 m

127 Krossat här(?) av glasfluss
 i tvärschakt IV: 0.10 - 0.25 m
 djup 0.40 m.

Arbetet i Tvärschakt I
 fortsattes och beucken närmar
 sig nu sin fullbordan. Den be-
 skrivs här nedan. I Trapp-
 schaktet fortsattes grävningen
 uppåt och under den 7 trappsteg
 pålades. Schaktet fortsatte
 som en gång in under klip-
 pan. Jorden under klippnivån
 är rött ler och sandbland.

I Tvärschakt två rensades
 större delen av beucken med
 två klippan varvid Late E-
 priote ¹¹ skärvar antäffas
 under golvnivån
 till de i beucken fram-
 kommande murarna.
 Särskilt: en schakt när-


men i Ahropolis muren var
dessa skär var vanliga.

Från stora profilen ut-
tän 2. och 4. uttarna up-
tog en ny tvärhynch,
nrh IV, i sydlig riktning
i rutan 0-2 m. framför
en depå av vapen och
bronsbård: spjutspetsar av
järn, slott stöcklar av brons
och en del av en annan dito
och två skakar av brons.

Fynden framprepareras
för planritning. Se skiz
på nästa sida.

För övrigt var arbetar-
skaben sysselsatt med att
schakta bort jorden vid
Stora profilen och Tvärhynch
I för att vinna rum för en
grävning norr om Stora
profilen.

Skizzen über Funden in der Tiefe
Tjärnberget IV, 0-2 m.



Vi är nu beskriva Tvär-
trench I. Tillsammans där-
med beskrives Tvär-trench IV
som är en fortsättning i sydlig
riktning på Tvär-trench I e-
lern den i Stora profilen
bildar vinkel med denna: det
var nämligen nödvändigt att
lägga den något mera åt öster
så man undars skulle ha fått
verkligheten en "luftgrävning"
på akropolisens brant.

Slut: tre lager kunna
märkas: ett klassiskt, arkaiskt
ett arkaiskt-geometriskt och
ett mykeniskt. Dessa lager
överensstämmer med lagren
i Stora profilen som jag genom
en noggrann undersökning
av skärorna i profilban-
ten övertygas mig om.
Till det klassiska lagret

för murarna i Tranchench IV, som
 det förefaller kolonnen i Åhorn profi-
 len och den långa muren i Trän-
 trench I: s östra, vidare en
 värmur, som upphöjer sig 14. me-
 tern och andra murar i trenchens
 fortsättning ut mot nordväntan.
 Till det arbetat-geometriska
 laget hör en komplex av mu-
 rar som genomskärs av trenchen
 på en lägre nivå än de ovanstående
 murarna. Till det mykenska lag-
 et kunna ännu inga murar be-
 stämt hänföras men mykenska stän-
 der förhållna talrik under de geo-
 metriskt-arbetade murarna. Alla
 murarna äro byggda av ohyggna
 eller grovhyggna stenar utan annat
 bindemedel än lera. Övermurar-
 na ha varit uppförda av soltor-
 kat tegel: tegelbitar avteckna sig
 tydligt i brän trenchens västrek-

från Byggnaderna i andra
och tredje lagret och delvis även
i första lagret ha förstörts av
eld, vilket tyder på brandlager
utviss. Då borgklippans topp
räknat börja byggnadsresterna
vid 2 met. Vi står framme i V, där
en värmur begränsar bygg-
nadskomplexet åt väster.
Där kommer klippan i dagen
på 25 cms. djup. Sedan sluttar
den relativt sakt med till 9 met
där den stiger brant med till
över 3. met. djup. Sedan kö-
per den sig mot nordvänt.
Där har den ännu emellertid
till följd av murhånseln ej be-
läggas.

den 12/6 - 1928.

Samtliga järnföremål inbräcker med sapon-
lack på de ställen där de ligger in sitt
Det gällde föremålen i Ruta H, o H₂
Ruta H₁-20 fotograferas. o dess föremål upptagas.
den 13/6

Ruta H fotograferas. Dess fynd in-
ritas o avvägas. Fil H bestämmes i stora
profilen i Rutan o dess höjd sättes
Till + 500,00 dm.

Fynd i Ruta ~~H₁~~ - 20.

128	Bronsfragment	Längd - ca	24,0 cm
129	Bronskål	Biam. ca	14,0 "
130	- " - (skadad)	- " - ca	14,0 "
131	Knis av järn spjutspets	Längd ca	32,0 "
132	" " "	- " - ca	24,0
133	Sköldbuckla av brons (skadad)	Biam ca	22,0
134	Lampa av brons + L ₂	- " - ca	13,0

föremålets höjd se ritu.

Följande föremål i Rutan

B1

7 - 0 - 20

upptogs.

135	Järnkniv skadad	längd	43,0
136	" "	"	8,0
137	Bronsfragment, sköldbuckla.	diām	25,0
138	Järnkniv skadad	längd	31,0
139	" - " -	"	24
140	" - " -	"	32
141	" - " -	"	46
142	" - " -	"	22

Följande föremål avvägs o upptogs.

143	Brons	B2	längd	-
144	Järnkniv	B1 mycket skadad	i samma låda som 158-161	
145	Järnkniv	B1	längd	37,00
146	Brons	B2	längd	7,00
147	Bronsring (ej sluten)	B2	i samma låda.	5,5
148	Hjälmspyddas av brons	B2		20,00
149	"	B2		längd 15,00
150	Ring av brons	B2		diām 6
151	Järnkniv	B2	längd	20

152	Lampa keramik	$\alpha 2$	diam	10,0
153	--- (skadad)	$\alpha 2$		10,0
154	Miniatur flurka---	$\alpha 2$	höjd	5,2
155	Järn fragment	$\beta 2$		2,0
156	Bronsring (skadad)	$\alpha 2$	diam	2,4
157	Järnring	$\alpha 2$	---	2,6
14/6	1928			
158	Järnkniv	A1	ca längd	15,0
159	Bronsplåt	A1	---	14,5
160	Bronsring	A1	diam	8,2
161	Bronsplåt	A1	längd	7,2
162	Spjutspets av järn	B2	---	39,0
163	tre stycken järnföremål	B2	den ena är	44,0
164	Brons	B2	samma ask. längd	22,0
165	Järn, böjt i vinkel	samma B2	---	28,0
166	Cirkulärt bronsplåt	ask B2	diam	9,0

N^o 162 163 o 165 behandlade med spon
lark där de lägo in situ.

167	Bronsfibula	längd	8,0
168	Järnföremål	---	17,3
169	Bronsplåt	diam	7,4

170	Maksten.		Längd 27,00
171	Järnlampa		Öiam 14,5
172	Järnkniv		41,0
173	Järnkniv		Längd 16,0
174	toerene järnformål	16,0 0 22	
175	Bronsring		Öiam. 6,00
176	Pilspets		Längd 11,5
177	" roudrig.		"
178	Bronspilspets	Runt B 2	Längd 6,8
179	Pilspets	Runt B 2	" 1,8
180/6	-1928.		
180	Bronsfibula		Längd 8,0
181	Bronsbleck		" 6,5
182	Lampa, terracotta.		Öiam 13,2
183	Pilspets		Längd 9,4
184	Runt bronsbleck.		Öiam 10,6
185	Bronsring (Öiam 4,5
186	Järnstav. (wärd?)		Längd 50,0
187	Blåmålad flusspärta		Öiam 1,00
188	Pilspets av järn		Längd 10,3
189	Järnkniv?		- 11,5

190	Järnkniv ?		Längd	11,8
191	Bronsring		Örarm	6,2
192	Brons föremål.		Längd	7,9
193	Bronsring		Örarm	4,4
194	Brons		Längd	20,0
195	två brons block		Längd	6,4
196	Pilspets av brons.	Pinta Δ 3	—	8,3
197	Flusspärla		Örarm	1,2
198	Järn — ?		Längd	10,5
199	Pilspets av järn		"	7,0
200	— " —		"	6,4
201	— " —		"	4,8
202	Järn bit !		"	7,4
203	Järnstav	kniv ?	Längd	31,0
204	"	" ?	ca "	18,0
205	Järnstav	" ?	ca "	29,0
206	Brons block.		ca "	9,0
207	Järnstav		"	21,0

19/6 — 1928

208. Järnstav Längd 80,00

209	järnkniv.	längd	20,5
210	bronsplåt	" "	10,5
211	bronsrät rull ring	" "	67
212	Terracotta skål	diam	14,5
213	Krumkniv av järn	längd	18,-
214	Järnsöars?	"	63,5
215	Brons spruit	"	3,2

20/ 6			
216	Korisk knapp av sten i liten flussparla		1,8 diam 0,6
217	Örhänge av brons	"	2,4
218	Järnstycke	längd	9,0
219	2 Pilspetsar av järn	(8 mm)	" 6,5
220	Pilspets av järn	" "	9,1
21/ 6			
221	Spjutspets av järn	"	44

228			
22/ 6			
229	amforisk	- 0,5	hög 18,-
230	arg ball	+ 0,0	6,0

231	Sto + 0,1		höjs	8,-
232	Kanna skadad - 1,6		"	12,-
233	Amforisk - 1,5		"	17,-
234	Järnmal? - 1,4		långs	9,6
235	Amforisk (i denna 3 st bryggedelar)		höjs	15,5
236	Bryggedelar - 0,4			
237	Amforisk (i denna 4 st smådelar)		höjs.	18,
238	" (i denna smådelar kvar)		"	19,
239	Fat - 1,8		Stann	12,7
240	Amforisk - 1,1			15,5
241	Bronsbleck 20			
242	Sten (liggande i Skallen Δ_3)		långs	8,5
243	Liten brons del			2,3
244	[Krukskarvor i bryggedelar (7,2 + 9,2) + 0,1]			
244	Amfora skadad - 0,3			21,-
245	Kanna skadad	506,5	höjs	12,-
246	Amfora - 6 något skadad Malad		"	16,5
246	Hög smäl kanna utan fot + 0,1			11,6
247	Två bronskalar			21,0
248	Bronsring			
249	Bronsbleck			
250	Ring av järn		Stann	2,3

251	Ring av järn.	Strän. 3,4
252	Brons ring	---
253	^{17/6}	
254	Pilspets av brons	längd 6,7
255	— " —	" 7,0
256	— " — skadad	" 3,2
257	— " —	" 6,5
258	— " — i bronsbleck med ögla	" 8,0
259	— " — samt två små bronsbollar	" 4,1
260	Triangelformad bronsbleck	" 4,4
261	Pilspets av brons	" 5,6
262	Bronsbleck med ögla	" 2,7
263	Pilspets av brons.	" 7,4
264	Ståndstria av sten	strän 2,0
265	Pilspets av brons. (i asken 263)	längd 5,9
66	Bronsbit:	" 1,6
67	Del av bronsfibula	" 6,4
68	Bronsformad skadad. Hammare?	" 5,0
69	Bronsring	Strän 2,3
70	Pilspets av brons.	längd 5,2
71	Pilspets av brons	" 8,2
72	Pilspetspets av brons	" 10,6

den 23/6 - 1928

I rutan Δ_3 vid skiktgrävning om
20 cm lager påträffades delar av kurl samt
en mängd små rektangulära järn- & bronsbleck.
Vid fortsatt grävning in på rutan Δ_4 visade
ett rik och en deposition av kurl, pilspetsar
samt en brynja, vars små delar på flera
ställen lågo hoprostade till stora
sammanslängande kakor. (Se ritn.)
En del av depos. som låg in om myrs-
angivna rutor ritades i skala $1/10$ samt
fotografierades. För att på bästa sätt
lä upp ovan nämnda kakor göts över dessa
paraffin, som sedan stelnade & gav
yttligare stöd åt kakorna. Rensning
& upptagning började från sidorna
Under rensningsarbetet framgick

följande:

Ett kol-och asklager, vars utsträck-
ning i plan & djup framgår av ritningar,
låg under gula depositionen. Lagret var
tydligt på mitten och tunnade av

mot kantarna

Lagret var ej horisontalt. se ritn

Smärre bärster befann sig

i askan.

I en del kärl hade stora mängder
metallölar och lera inkommit. (område)

Småölar lägo kringströdda över hela

särskilt vid N^o 233 - N^o 240 (se ritn.)

samt omkr N^o 238, 240, 244, 245.

Depositionen fortsätter i rectorne

E₃ och E₄.

—

Vid den mer sen går
utmed β påträffades tvänne kärl, vars
lägen i plan- & sektion framgår av ritn.
I båda kärlens ^{botten} påträffades ett ca 25 cm
tyock ask- & kollager. Inga bärster
kunde spåras i kärlen. Däremot fanns
sådana kringströdda framför kärlen
i ett lager vars tyocklek var omkr 20 cm

27/6 - 1928

273 järnberlag?

12,6

28/6 - 1928

274 Bronsknapp

M₅

diam 3,0

275 Bronsträs

längd 6,2

276 Bronsring

diam 5,3

277 Pilspets av brons

längd 5,2

278 — " —

" 4,8

279 — " —

" 6,4

280 — " —

N₅

" 6,1

281 — " —

N₅

" 7,7

282 — " —

N₅

" 4,9

283 Bronsbleck med ögla

M₃

diam 2,5

284 Knappformad bronsbleck

M₃

" 5,1

285 Bronsring (i liten flusspärla)

diam 1,4

286 Pilspets av brons

N₆

längd 8,2

287 Bronsbleck med ögla

N₆

diam 2,6

288 Spjutspets av järn

N₆

ca 35,0

289 Ring av brons

N₅

diam 4,2

290 Oxmurad av brons

Dali

Grav 1.

Under vår vistelse på Maxipa påträffades nere vid landsvägen vid diken-grävning en dröms som gick snett ner under landsvägen. Drömsen var fullständigt utgrävd & rensas vid vår återkomst till Dali. Slutligen till kammaren stod in situ.

Levden drömsen uppmärksammades borttogs för. stenen & visade sig kammaren vara fullständigt fylld av lera. Rensning av kammaren började gånst. Klippan i vilken graven är inbyggd, är synnerligen lös och skilnaden i hårdhetsgrad mellan denna och den inflytande leran är obetydlig.

Gravens sydvästhögste del rensas först. Denna ruta benämnes H. Väster om ingången befanns sig en mängd skeliterester hop-samlade i hög. Se ritn. När nedast en människoskalle och 4 benpar, som kunna vara mindre delarna av armar eller ben, påträffades, får det anses vara sannolikt att

28/6 - 1928

Följande fynd uttogs.

1	Keramisk lampa skadad.	Diäm. 9,5
2	Bronsnål	Längd 13,4
3	Keramisk lampa	Diäm. 10,6
4	-"- skål	" - 14,0
5	-"- lampa	-"- 10,1
6	-"- fat	-"- 8,7
7	Klöverblads kanna	höjd 11,0
8	skål	Diäm. 12,2
9	Klöverblads kanna	höjd 8,5
10	ampora	" 19,5
11	Klöverblads kanna	" 9
12	-"-	" 9
13	-"-	" 7,5
14	"	" 7,4
15	Lampa	" 9,5
16	Kanna	" 15
17	-"-	" 25.
18	Fat något skadat	Diäm. 8,7
19	Klöverblads kanna	höjd 23,0

föreläsning från 20

29/6 - 1928

291	Brass block (mycket skadat.)	M ₇	lång	
292	Gångjärn av brons	"	"	7,6
293	Skadad: av järn	"	"	94,0
294	Brass	N ₇	"	4,6
295	Miniaturkanon skadat. keramik	N ₆	höj	5,6
296	Brass block skadat.	N ₆	lång	5,6
297	Järnkuv	N ₇	"	18,0
298	Skadad buckla	N ₇	brun	23,8
299	"	M ₇	brun	20
300	Brass block med ögla	N ₆	"	2,5
301	Gångjärn av brons	N ₈	lång	7,6
302	Hjälmskydd av brons	N ₅	"	19,8
303	Järnkuv	N ₆	"	20,6
304	Fälspets av brons	M ₅	"	4,6
305	" " järn	N ₅	"	7,2
306	" " brons	"	"	5,6
307	" " järn	"	"	9,4
308	Järnkuv	"	"	20,8
309	Järnspets	"	"	35,5
310	Järnsolk	"	"	31,8

311	Järnstav	N ₇	Längd	30,4
312	Skål av sten		Diame.	
313	Pilspets av järn	M ₈	Längd	4,0
314	Bronsering		Diame	8,00
315		N ₇	Diame 24 x 19	
316	Rund bronsbricka plan	M ₇	Diame	8,8
317	— " — konvex	M ₇	— " —	8,1
318	Bronsskyffel	N ₇	10 x 10 cm.	

8m 30% - 1928

319	Dolk av järn	N ₇	Längd	42,5
320	Klubbluror av sten		Diame.	8,8
321	Pilspets av brons	N ₇	Längd	7,4
322	Silverbåt	N ₇	"	2,3
323	Bronsblek (bred = 12,2.)	N ₇	"	5,0
324	1 " " (bredd 4,2)	N ₇	"	8,5
325	Gångjärn av brons	N ₇		8,2
326	Bronsblek för nyckelhål (mycket skadat)	N ₇		
327	— " — mycket skadat	N ₇		
328	Pilspets av brons	M ₇		4,2
329	Stenknapp	N ₅		5,5
330	Bronsverlag			1,8

- | | | | | |
|-----|------------------------|----------------|-------|-----|
| 331 | Sländtrissa | N ₅ | diam | 2,8 |
| 332 | Bronsblek | | längd | 5,7 |
| 333 | färnkniiv | | " | 9,3 |
| 334 | Härfora skada i paket. | | | |
| 335 | Pilspets? av järn | N ₇ | längd | 4,7 |

2/7 1928

- | | | | | |
|-----|----------------------------|----------------|---------|------|
| 336 | färnkniiv | N ₇ | längd | 20,5 |
| 337 | Stenknapp (o m järnknepp.) | N ₆ | diam | 1,1 |
| 338 | Kaneca skada | | höjd | 25,0 |
| 339 | Sländtrissa av sten. | | " | 2,5 |
| 340 | Kultlampa? | | storlek | 31,6 |

3/7 - 1928

- | | | | | |
|-----|--|----------------|-------|-----|
| 341 | Pilspets av brons | | längd | 7,0 |
| 342 | Benknapp (oskadd) | | dia. | 4,9 |
| 343 | två flusspärlor o m järn ut (små bronsresten runt omkring) | | | |
| 344 | Bronsplåt 9,3 cm o m järnbild 7,5 cm) | | | |
| 345 | Ring av silver | J ₁ | diam | 1,8 |
| 346 | Pilspets av järn | | längd | 9,0 |
| 347 | Brons | K ₁ | diam | 8,6 |
| 348 | Orhänge av silver | J ₁ | " | 2,1 |
| 349 | Pilspets av brons | J ₂ | längd | 3,9 |

v350	Järnspets		längd	18,5
v351	Pilspets av brons		"	7,0
v352	Bronsplata skadad	K ₂		
v353	Järnstycke skadat	K ₂		
v354	Ring av silver	J ₂		2,0
v355	Bronsfibula	Θ ₆	längd	5,1
v356	Böjt järnstycke	Θ ₆	"	18,2
v357	Pilspets av brons		"	3,7
v358	Järnkärl		"	11,0
v359	Hjäljform at bronsbleck	K ₂		5,1
v360	Cirkulärt bronsbleck	J ₁	Bredd	6,0
v361	Kopparnit	J ₁		1,8
v362	Bronsplåt 9,5 bred	J ₁	längd	19,0 cm
v363	Pilspets av brons	k ₁		6,8
v364	Silverbleck	J ₁		3,2
v365	tre pilspetsar av brons	9,8 0	58 0	7,0
v366	Händsträsa av sten		Bredd	4,3
v367	Sten		längd	5,4
v368	Brons burlag skadat		"	8,7
v369	Bronscylinder	K ₁	"	1,7
v370	Pilspets av brons	K ₁	"	2,6
5/17/	Dubbeltkornsk knapp, sten		"	3,4

endast ett männis-skädelte befunnit sig
där. En mycket hel djurben var även an-
hopad där.

3/7 - 1928

ca 1½ m från kammaröppningen är en
dypa av ben. 4 ^{människo-}skallar samt ett virevare
av benresten. Därens mindre del + 26 cm öor kam-
marens fix.

N ^o	FÖREMÅL	YH	AH	T _u		
372 6/7	Klubbliuvs av sten. (ofullbordad)					
73	Bronsplåt ö pilspets av järn 70	510,7	17,2	27,9	l.	9,
74	Bronsplåt	505,3	22,6	"	l	10,8
75	Pilspets av järn	506,5	21,4	"	l	22,0
376	Bronsring	509,3	18,6	"	d.	7,0
377	Profilerad beertav	508,2	19,7	"	l.	4,9
378	Pilspets av järn i miniatyr flaskor	509,3	18,6	"		
379	" " brons	510,6	17,3	"	l	5,3
380	" " "	521,4		"	l	9,6
381	Ring av brons	L ₂ 507,1	21,1	28,2	d.	2,4
382	" " "	L ₂ 507,2	21,0	"	d	2,6
383	Brons?	M ₃ 505,6	22,6	"	l	7,3
384	Järn	M ₃ 507,3	20,9	"	l	42,0
385	Pilspets av brons	L ₂ 507,6	20,6	28,3	l	6,9
386	Bronsring	L ₂ 505,7	22,5	"	l	2,1
387	Blyklump i kopparsnit (3,4) i ₂	512,7	15,5	"	l.	8,0
388	Pilspets av koppar	i ₃ 513,8	14,4	"	l	8,0
389	Bronsplatta (7,5 x 14)	L ₃ 506,9	21,3	"		
390	Cylindrisk sten med inskrift	512,8	15,4	"	l	2,9
391	Ring av brons	" "	"	"		1,5
392	Spik av brons	" "	"	"		2,0

		NE	FÖREMÅL	V. H	A. H	Fix	mm
		394	Montelöt av stål	496,8	31,5	28,3	l 16
l	9,5	395	Bronsring	L ₃ 506,3	28,0	"	δ 2,3
l	10,8	396	Skålformad ring	511,4	16,9	"	δ 7,7
l	22,0	397	Skålformad ring	"	"	"	δ 3,7
d.	7,0	398	Bronsikäl	512,0	16,3	"	δ ca 12,0
l.	4,9	399	Bronsring	L ₃		"	" 6,8
		400	Pilspets av brons	511,0	17,3	"	l 7,0
l	5,3	401	Spjutspets, brons skadat skaft.	- " -	"	"	l 23,0
l	9,6	402	Bronsring		17,3	"	δ 2,2
d.	2,4	7/6					
d	2,6						
l	7,3	403	Bronsvikt	k ₁	pa bultst.		l 2,0
l	42,0	404	Keramikikäl	⊖	17,8	27,2	d 9,4
l	6,9	405	Bronsring	⊖	"	"	d 5,5
δ	2,1	406	Stukknapp	⊖	"	d=5,2	
l.	8,0	9					
l	8,0						
l	2,9						
	1,5						
	2,0						

№		Y. H	A. H	Tie	cm	
407	Bronspest i pike	K ₃	503,6	23,6	27,2	17,0 420
408	Keramikfat	L ₃	-"-	"	"	8,5 421
409	K ₃ Cirkelburet bronsberlag	}	503,7	23,1	"	d ca 15 422
410	K ₃ Fibula av brons			"	"	l 5,1 423
411	Y ₁₀ Vikt: av sten		493,9	33,3	"	l. 28,0 424
412	Y ₉ Kruka mycket sönder i paket		488,3	38,9	"	d 20 425
9/4						426
413	Bronsul	Ø ₄	499,0	29,4	28,4	l. 16,7 427
414	Brons vikt	M ₂	507,3	21,1	"	ytan 2,1 428
415	Bronsring (i järubit)	M ₃	507,3	21,3	28,6	d ca 6,0
416	Hjälmspyrnas	M ₃	"	"	"	l. 20,5 429
417	Kultlampa, keramik, skåda	Ø ₄	495,8	32,6	"	21,5 430
418-519	Two sönderiga bronsblock	H ₂	510,7	17,9	"	— 431
						432
						433
						434
						435
						436
						437

FÖREMÅL

VH

AH

Fix

mm.

420	Slaggklurap	N ₆	494,2	34,4	28,6	"	75
421	Urhuggen sten	H ₂		35,2	28,3		58x50
422	Röd pärla	Δ ₅		35,1	"	5	0,5
423	Refflad kanna	Θ ₃		34,9	"	h	16,5
424	— " —	Θ ₃		"	"	"	17
425	Bronsring	α ₂				d	2,5
	offergropen (K ₅)			32,0 37,7	28,6		
426	Kanna	Θ ₄		36,4	"	h.	27,0
427	Subingkrusk pilgrimsflaska	"	"	"	"	"	20,0

10/6 - 1928

428	Bronsring	b ₂	010	1,3	23,3	d	4,9
429	Rätvinklig bronsolk	Θ ₇	510,9	12,4	"		
430	Pilspits av brons	"	"	"	"	d	3,6
431	Fjädersvärds avbrutet	Θ ₇	511,2	"	"	l	3,2
432	Bronsöggla med rundskåp	Θ ₇	"	"	"		
433	Bronsöglinder (tillhör möjligen)	Θ ₇	—	—	—	l	2,3
434	Ring av glasparta, skadad	Θ ₇		18,4	"	—	—
435	Tibula sönderig	Θ ₇		"	"	l	7,1
436	Färing med fäthake	Θ ₇		18,8	"	d	5,2
437	Mortelstöt av sten	Θ ₄				h	6,0

438	Bronsial	Γ_5	32,0	24,0	7,9
39	Ring av brons	$-A_3$	5,8	"	6,2
40	järnklump (yxa?) 10 x 15	$-A_3$	6,2	"	
41	järnkniv	$-A_3$	5,8	"	
42	järnkniv	$-A_2$	5,5	"	
443	---	$-A_3$	5,4	"	13,5
444	Klassiskt fat	$-A_2$	5,5	" d	9,5
445	Djurformad vas.	Θ_4	32,5	" l	20,0
446	Spets av järn	$-A_2$	6,2	"	
447	Brons buckla	"	"		
449	Bronsring	Θ_4	32,5	"	
450	2 st smala snäckor	"	"		
451	Subnyckens kanna ^{kringliggande} med stiel	"	"	" l	29
452	Djurformad vas	"	"	" d	14
453	Bronsring	"	"	" d	17
454	Bronsial	"	"	" l	10,9
455	Kultöj med stavar	"	"	" l	22
456	Rödfärg	Θ_4	"		
N/ - 1928					
457	Flaska	$-A_3$ 5768	9,9	26,7	8,00

458	Bronsring	$-A_3$	516,8	9,9	26,7	7,8
459	Brons kampa	$-A_3$	516,8	9,9	"	10,00
460	färring	$-A_3$	515,9	10,6	"	3,0
461	Bronsplåt	γ_2	515,6	11,1	"	—
462	färnkuv	$-A_2$	517,3	9,4	"	22,0
463	Sjvformad vas	θ_4	491,3	35,4	"	
464	Sländstrissa av sten	γ_2	—			h 1,9
465	Fragment av bronskål	δ_2				d ca 5,0
466	— av färnkuv	θ_7				l 14
467	Bron sten	θ_6				d 5,5
468	Klubbformad av sten	—	490,3	36,8	27,1	d 14,0
—	stora stens övre plan i θ_7	θ_7	493,1	34,0	"	
469	Bronsspiral	$-H_4$			"	d 1,7
470	Bronsbok	θ_4	490,0	37,1	"	3,0
471	Sländstrissa av sten	"	489,7	37,4	"	d 2,6
472	Pyramidformad stentämpel	"	489,6	37,5	"	h 2,0
473	Örhänge av guld.	"	490,0	37,1	"	
474	Flusspärlor	"	490,0	37,1	"	
475	Kanna skadad hals	"			"	h 20,5
476	—	"			"	h 5,5
477	Sjvformad vas.	"	4		"	h 18,5

		För			
478	Bronsval	G _a	490,9	36,2	27,1 c 16,
479	Klubblinorad av sten	"	"	"	10,
480	Berc. gumborrat	"	11	36,0	2,
481	Cylindrisk flusspärla	"	"	"	2,
482	Cylindrisk omrörad sten	"	"	"	
12/7	- 1928				
483	Cirkelrund flat sten m. hål	E _c	491,2	35,9	27,1 d 4,
484	Bronsval.	X ₁₂		"	14,5
485	Pilspets av brons	E _b		19,4	"
486	Fragment av lyälurpeglnad	E _s		11,3	" 11,5
487	Djurlinorad av keramik	E _i		13,4	" 7,1
488	Två rena bronsskalar	E _i		13,6	"
489 13/7	Fragment av djurlinorad, keramik	Φ ₁₂		41,0	"
490	Järnkniv	E _b		11,4	25,1
491	Bronsbleck	E _b		"	"
				6 x 6 cm	
492	Pilspets av järn.	E _b		"	"
493	Silverring	E _s		"	" d 2,4
494	Bronsval	B _b		28,7	" 14,7
495	Ramma.	E _i		10,9	" 9,7
496	Del av stenföt samt 2 stenar	A ₄		15,6	" d ca 23

			25,1		
497	Pilspets av brons	H ₄	13,8	7,4	5,5
498	"	"	"	"	5,4
499	Bronsring	"	"	"	2,3
500	Subbelkoniskt knapp	"	"	"	1,8
501	Brons nit	"	"	"	2,5
502	Pilspets av järn	E ₃	15,8	"	7,8
503	" - " -	"	"	"	8,1
504	Järnklin	E _L	15,1	"	15,0
505	Kvadratisk bronsföremål	H ₃	15,2	"	
506	Cirkulär bukknapp	H ₄	20,3	"	d 5,4
507	Pilspets av järn	H ₄		"	1 7,0
508	Bronsö	E ₆	13,9	"	l 10,6
509	Bronsband (0,6 cm brett)	E ₆	13,0		l 12,5
510	Pilspets av brons	H ₆	9,7		5,1
511	bronsnål	E ₁	10,2		16,2
512	Pilspets av brons	Y ₁₃	31,8	18,4	
513	Sköldbruchla av brons skadad	H ₅	511,0	7,4	"
514	Järnsten	H ₅	"	"	l 7.2
515	Pilspets av brons	H ₅	"	"	l 5.5
516	Keramisk Trissa	A ₅	503,4	18,4	21,8 d 5.2
517	Brons mejsel	A ₅	506,1	15,7	" L 9.7
518	Gjutform av sten	H ₃	23,4	26,8	l 5.3

519	Mörkrist	H ₃	23,4	24,8	l	9.6
520	Ristad stenknapp	H ₄	23,9	"	d	4.0
521	Geometrisk spelform, Runa	H ₄	22,0	"	h	16.5
522	Benhandtag	Z ₃	17,1	"	L	6.8
523	Bronsring	Z ₃	17,1	"	d	1.5
524	Scarabe' av pasta	E ₄	18,9	"	l	1.1
525	Kameol	E ₆	23,6	"	l	2.1
526	Kameol i sällan från A ₃	A ₃	—	—	l	1.9
527	Glas pärla i sällan "	—	—	—	d	1.2
528	Ständrisen i jorden från H ₃	H ₃	—	—	d	5.2
529	Spänisk Runa	E ₃	16,7	"	h	6.0
530	Bronsfragment	Z ₃	16,0	"	h	4.8
531	Bronsnet	A ₆	25,0	"	l	2.7
532	2 st örhängen av brons	A ₆	"	"	—	—
533	Hängklapp av pasta	H ₃	24,9	"	l	1.6
534	Bronsknapp	Z ₃	17,2	"	d	2.2
535	Ben skafi ristat, i sällan från A _{3.5}	—	—	—	l	2.3
536	Rifflad svart ben cylinder skadad, i sällan	—	—	—	—	—
537	Skulpterat brons handtag i sällan från A ₅	—	—	—	l	5.8
538	Blysilverring i sällan från H ₃	—	—	—	d	2.8
539	Kameol pärla — " —	—	—	—	d	0.6
540	Ristat benfragment	—	—	—	l	2.0

541	Subbelkonisk stenknappe i rallerfr.	A ₅		l. 2.3
542	Brons ring	E ₆	24.6 26.8	d 2.1
543	Brons nål	E ₆	" "	l 3.7.
544	Brons fragment.	E ₆	" "	
545	Subbelkonisk stenknappe skadad i grunden för	A ₅		l. 1.7
546	Stenskaft i grunden	H ₅	23.1	l. 7.8
547	Pilspets	A ₆ A₅	17.3	l. 5.2
548	Brons nagel ~	A ₆ A₅	17.3	l 4.4
549	Slem mottelsigt	E ₃	Septen	l 13.5
550	Omålad kopp	E ₃	Septen	l 5.6
551	Pilspets av järn	"		l 6.6
552	Brons block	"		l 5.2
553	Skål illa skadad	"		
554	Omålad spansk kamma skadad	"		
555	Målad hög amphora	"		l 17.5
556	Målad häst i ryggen skadad	"		
557	Fänten (pilspets?)	"		l 8.3
558	Målad äggform. amphora	"		l 16.1
559	Omålad kamma	"		l 13.7
560	Målad häst skadad	"		
561	Omålad alabastren	"		l 10.2
562	Pilspets av järn	"		l 8.7
563	—	"		l 6.2

564	Pilspeis av järn	E ₃	Septia	L	
565	Smålad pelike	E ₃	—	L	11.3
566	— " — amphora skadad	E ₃	—	L	18.5
567	Pilspeis av järn	E ₃	—	L	7.7
568	Övart plevat alabasinen	E ₃	—	L	8.0
569	Miniaigkanna	E ₃	—	L	5.2
570	Målad rund angball skadad	E ₃	—		
571	— " — " — " —	E ₃	—	L	7.0
572	Smålad cylindrisk kanna	E ₃	—	L	13.3
573	— " — amphora skadad	E ₃	—		
574	Målad rund angball	E ₃	—	L	6.4
575	— " — " — " — skadad	E ₃	—		
576	Målad pelike m. cylindr. kott	E ₃		L	17.2
577	Småhållande småben och delar av brynjän				
577	Målad amphora skadad	E ₃	—	L	18.2
578	Pilspeis av järn	E ₃	—	L	10.3
579	— " — " —	E ₃	—	L	7.6
580	Målad Antikasti skadad	E ₃	—		
581	Pilspeis av brons	Δ ₆	18.0 27.3	L	6.0
582	Bronskruk	Δ ₆	18.0 "	L	7.9
583	Järnkruis skadad	Δ ₆	18.0 "	L	10.5
584	Järntem	Δ ₆	18.0 "	L	9.1

585	L.C. III kanna skadad	H ₃ 35.4	27	h	28.6
586	Stenknapps	H ₄ 33.2	"	d	2.2
587	Obeaktad kameol	H ₄ 33.5	"		
588	Stenknapps	A ₃ 23.8	"	d	3.2
589	Slipad sten botten	A ₄ "	"	l	2.4
590	Bronsten	A ₃ "	"	l	7.7
591	Brons & järnfragment	A ₄ "	"		
592	Dubbelkonisk stenknapps	A ₄ "	"	d	2.0
593	Flaskform. smälad kanna	E ₄ 35.0	h		14.0
594	Miniatyr kanna	E ₄ -	-	h	5.2
595	Polerad armball	E ₄ -	-	h	7.8
596	Smälta fat skadad	E ₄ -	-	d	12.8
597	Svart polerad miniatyrkanna	E ₄ -	-	h	5.2
598	Smälad klövlst. kanna utan fot	E ₄ -	-	h	9.0
599	Smälad kl. st. kanna skadad	E ₄ -	-	h	13.0
600	- " - flaskform. kanna skadad	E ₄ -	-	h	
601	Pilspets av järn botten	E ₄ -	-	d	7.2
602	Järnkni botten i 5 delar	E ₄ -	-		
603	Grå polerad armball	E ₄ -	-	h	5.4
604	Plåt dubbelkonisk miniatyrkanna	E ₄ -	-	h	4.2
605	Grå pol. armball	E ₄ -	-	h	4.4
606	Smälad kanna skadad	E ₄ -	-	h	14.4

607	Omalat fai shadai	E ₄	Sept d.	15.2	629
608	Omalat pelike	E ₄	---	h 18.2	630
609	Amphoriskos shaded	E ₄	---	h 13	631
610	Malat fai shadet	E ₄	---	d. c. 17	632
611	--- " --- " ---	E ₄	---	d. c. 21	633
612	Amphoriskos shaded	E ₄	---		634
613	Gra polerad angball	E ₄	---	h. 6.3	635
614	--- " --- Tallih	E ₄	---	d 7.6	636
615	Flaskform. kanna shaded	E ₄	---	h 12.6	637
616	Omalat kanna shaded	E ₄	---		638
617	--- " --- " ---	E ₄	---	h 15.5	639
618	Jamburiv (i nr 617)	E ₄	---	h. 13.6	640
619	Omalat pelike m. sharp shoulder profile	E ₄	---	h 16.5	641
620	Pilspeis av jam	E ₄	---	h 4.5	642
621	Omalat kumke shaded	E ₄	---	h 16	643
622	Västyngö av sten lera	Z ₃	26.2	4.8	644
623	Silverring	E ₂	8.4	"	2.4 645
624	Bronssring	"	"	"	2.1 646
625	Bronssring	"	"	"	2.1 647
626	Malat amphora shaded	E ₄	Septin	h. 16.2	648
627	Omalat miniaturkan	---	---	h 5.5	649
628	Malat amphora shaded	---	---	h 15.7	650

629	Målad amphora skadad	E ₄	Septim	h	15
630	— " — " — " —	—	—	h	14.2
631	— " — " — " —	—	—	h	14.5
632	Pilspeis av järn sammansmed 620	—	—	l	4.1
633	Målad amphora ngt skadad	—	—	h	16.8
634	Större delar av brytjen i 632	—	—	—	—
635	Målad amphora skadad	—	—	h	16.20
636	Silvvering i jorden från	E ₂	—	d	2.1
637	Amphoris'kos skadad	E ₄	Septim	h	11.9
638	Järnten i nr 637	—	—	l	4.5
639	Pilspeis av järn	—	—	l	6.3
640	— " — " —	—	—	l	6.8
641	Målad Amphoris'kos skadad	—	—	h	16.2
642	L.C.III "buccheri" kanna ngt skadad	H-2	22.9 26.3	h	16.5
643	Sigillsten m. liggande björt	E ₄	Septim	h	1.8
644	Pilspeis av brons	H ₇	15.8 26.3	l	7.2
645	Sigillsten m. olivkvist, skadad, i jorden	A ₃	—	l	2.3
646	Silvvering från jorden i	E ₂	—	d	1.2
647	Dubbelkonisk stenknap	E ₅	33.9 26.5	d	2.0
648	Pilspeis av brons	H ₇	13.2 "	l	5.7
649	Plank av brons	H ₇	11.6 "	l	9.2
650	Värdspj	A ₅	26.5 "	l	7.5

651	Omålade kopp	Ey Deporia d	7.7
652	" flaskform. kanna	" " " h	11.7
653	"Röd buccinas" aryball skadad	" " " h	8.4
654	" " " " " " " "	" " " h	6.7
655	Gra omalad aryball	" " " h	6.7
656	Flaskform. kanna skadad	" " " h	12.0
657	Omålade fat	" " " d	12.6
658	" " "	" " " d	13.6
659	" " "	" " " d	13.0
660	Omålade miniatyrkanna	" " " h	5.8
661	" " flaskform. kanna	" " " h	12.5
662	Målade klöverbl. kanna	" " " h	14.0
663	hvit omalad fat skat	" " " d	8.6
664	Snäckform. lampor med skapt	" " " l	27.8
665	Omålade fat skadade	" " " "	
666	Piktetiska av brons	H ₈ 13.5 26.3	l 5.0
667	Brons stiga	H ₇ 16.0	" 1 2.1
668	Brons fragment	H ₇ 16.0	" "
669	Järnkruis biter	H ₈ 13.4	" "
670	Röd snäcka (purpuradito?)	Φ 46.3	" "
671	Modell stor av sten	Y ₁₄ 50.3	" l 8.3
672	Silvning från jorden från	2	" 1 1.2

16/7 - 18/7 Följande minnespunkter för
de vana mytliga under de
tre dagar, som jag handhaft grävning
har följande inlämnat.

Teckningar och ~~profiler~~ profiler ha kre-
erats varvid särskild uppmärksamhet
ägnats profilen på gränsen mellan strän-
ga H och Θ. Denna profil hade nämligen
använts som hjälpprofil för att lappa hop
den långa profilen mellan rutserierna Θ och
I, varför en del bristfälligheter i öv-
ersstämmelsen mellan teckning och
profil uppstår. Jag gjorde på det viset
än, då den ursprungliga profilen icke an-
vänts, profil linjen bröts: d.v.s fr. o. m.
ruta 4 och uppgår i nummerordningen, vil-
ka också rätta profilen mellan H och
Θ. Då emellertid lagren sjunkit något
från I till H sammanfjämrades detta
på teckningen.

Lagerföljden utmärkes i jordväggen
med nummerade pinnar för att und-
vika

gå misslag.

Den s. k. Deputen på gränsen mellan
 rutorna E_3 och E_4 indelas vid rens-
 ningen i fyra sektioner $\rightarrow N$ vars sten
 var tillvaratages i olika grupper.
 Att märka är att spridda delar av
 "brunsten" förekommer i alla sektioner
 bl. a. särskilt i känd nr 617 och 612

Följande har rivits: I ruta H3 en
 godpelare uppstående tre fallna
 stoner, som ^{utspärade} synas på grund av laparna
 från arbetarens sida. Den täckte
 dessutom hörnet på en fin k. l. III-
 mur. I ruta Γ_3 en kvarstående
 del av en pepparstensgolv, som var till-
 ingen glädje.

695	Järnkärl	Δ_7	22.3	30.4	l	12.0
696	Järnten	Δ_7	"	"	l	9.6
697	Bronsring	Δ_7	"	"	d	2.3
698	Flaskform. kamme illa skadad	E ₃	Septen			
699	— " — " — ngt skadad	—	—	—	h	11.8
700	Målad amphorisk	—	—	—	h	16.2
701	Omålad spånisk kamme	—	—	—	h	12.3
702	Målad amphorisk skadad	—	—	—	h	16.6
703	Järnbeslag	—	—	—	l	5.7
704	Brons stycke dubbelviket	E ₁	13.0	26.2	l	8.5
705	Bly stycke	E ₂	7.3	"	l	4.0
706	Paria pärla med signet	"	7.3	"	l	1.3
707	Bespidsaxring	Z ₁	9.2	"	d	2.2
708	— " —	"	9.2	"	d	1.3
709	Bronsknapp	E ₂	10.1	"	d	2.4
710	Bronsluck	E ₁	18.2	"	d	11.2
711	Brons nål bruten	E ₄	28.8	"	l	
712	Glas pärla	E ₄	25.4	"	l	1.6
713	Omålad kamme skadad	E ₄	Septen			
714	Flaskform - kamme	—	—	—	h	10.7
715	Del av sten frät	A ₆	26.4	26.2	l	4.0
716	Kamulpärla	H ₆	37.1	26.2	d	1.6

717	Bronsbetlag bryt	Δ_8	18.3	26.2	l ca 9.0
718	Bronsten	Δ_8	"	"	l ca 7.0
719	Silverbleck	ζ_2	10.4	"	d 1.9
720	Bronsring m. betlag	ζ_2	"	"	d 3.4
721	Bronsbleck	E_1	18.6	"	l ca 11.0
722	Ptolemieeringet av brons	ζ_1	11.5	"	d 3.7
723	Järnen	ζ_1	"	"	l 4.9
724	Skinnstället shaded	Δ_7	31.2	"	l 6.1
725	Bronstygge	E_4	23.6	"	l 6.2
726	Pilspets av järn lösfynd från	E_4	"	"	l 5.9
727	Järnstygge	Δ_4	18.7	26.2	l 10.2
728	Bronsfragment (toppen av en ljäl?)	Δ_4	"	"	"
729	Pilspets av järn	Δ_4	"	"	l 7.6
730	" "	Δ_4	"	"	l 9.2
731	Scarabé i jorden från lager 8	E_4	27.4	"	l 1.1
732	Pressad bronsbleck	E_1	12.5	"	l 8.1
733	Bronsvikt	Δ_2	12.9	"	l 1.7
734	Skinnstället av obänd lera shaded	H_7	35.4	22.5	l 4.0
735	Pilspets av brons	ζ_2	8.4	"	l 6.3
736	Bronsring	ζ_2	8.5	"	d 2.2
737	Bronsfragment	Δ_1	11.1	"	"
738	Pilspets	Δ_1	"	"	l 4.0

739	+ Järntän bruten	Z ₁ 11.0 2.6 ~	761
740	+ Brons fragment	Z ₂ 7.0 " l 5.7	762
741	+ Brons ring	Z ₂ 7.6 " d 2.3	763
742	+ Brons plåt	Z ₁ 10.9 " l 12.5	764
743	+ Brons ring skadad	Z ₁ 7.1 " ~	765
744	" " " "	Z ₂ 5.9 " d 1.2	766
745	+ Brons nål	Z ₃ 18.2 " l 11.5	767
746	+ Brons armband	Z ₁ 11.0 " d 6.0	768
747	Subbelkornig kl. bl. kanna	E ₄ 10.0 " l 11.0	769
748	Flaskform. kl. bl. kanna	" " " l 12.0	770
749	" " " " skadad	" " " l 11.3	771
750	" " " " " "	" " " l 12.7	772
751	Flaskform. kanna	" " " l 13.7	773
752	" " " " skadad	" " " l 13.0	774
753	Profilerad skål	" " " d 9.5	775
754	Sfärisk flaskka skadad	" " " l 8.8	776
755	Blöverskl. kanna	" " " l 7.5	777
756	Målat järn	" " " d 22.0	778
757	Målad sfärisk flaskka skadad	" " " l 5.0	779
758	" " " " " "	" " " l 7.7	780
759	Målad amfikenisk	" " " l 15.8	781
760	" " " " " " skadad	" " " l 20.7	782

761	Flaskform. samma	E ₄ 84206	h	12.8
762	Målad spansk miniatyr flask	" " "	h	5.7
763	" " " " "	" " "	h	6.2
764	" " " " "	" " "	h	6.2
765	Omålad amphora skadad	" " "	h	14.5
766	Fragment av fibula	" " "	l	5.2
767	Flaskform. samma skadad	" " "	h	12.7
768	" " " " "	" " "	h	12.1
769	Omålad kopp	" " "	d	7.8
770	Tai, skadat	" " "	d	18.0
771	Målad samma skadad	" " "	h	ca 15.
772	" amphorisk skadad	" " "	h	16.0
773	Målad spansk amphora skadad	" " "	h	8.0
774	Brons fragment	Θ 18.6269		
775	Bronslugsa	Θ 2 " "	h	3.4
776	Järnfragment	Θ 2 " "		
777	Brons ring	Θ 2 " "	d	7.3
778	Brons spik bryd	Θ 2 " "	l	3.7
779	Järnstycke	Θ 2 " "	l	5.2
780	Subbalkonisk stenknappe	Λ 4 186 "	l	1.2
781	Keramisk - knappe	Λ 4 " "	l	1.9
782	Subbalkonisk stenknappe i jorden på	Z 3 "	d	2.2

1861
 1862
 1863
 1864
 1865
 1866
 1867
 1868
 1869
 1870
 1871
 1872
 1873
 1874
 1875
 1876
 1877
 1878
 1879
 1880
 1881
 1882
 1883
 1884
 1885
 1886
 1887
 1888
 1889
 1890
 1891
 1892
 1893
 1894
 1895
 1896
 1897
 1898
 1899
 1900


784	Klockform stansat bronsstycke	B ₃	19.9	26.9	l	3.2
785	Scarabeé	31	7.8	"	l	1.2
786	Bronsbleck	0 ₂	18.6	"	l	6.5
787	Pilspeis löfvynd				l	5.3
788	— " —	0 ₁	16.9	"	l	7.0
789	Rund bronskion	0 ₁	16.9	"	d	6.8
790	Rund urstansad bronskion	0 ₁	16.9	"	d	7.0
791	Pilspeis	P ₈	24.2	"	l	9.0
792	Jämsstycke	P ₇	"	"	l	5.2
793	En stycke glasparla	Z ₁	18.9	"	l	3.5
794	Bronsbleck	H ₁		22.4	l	5.3
795	Pilspeis löfvynd från jorden	Σ ₈		"	l	6.2
796	Orhänge av silver	Σ ₁	11.9	"	l	2.1
797	Guldparla	Σ ₁	"	"	l	0.6
798	Bronsring	Σ ₁	"	"	d	1.5
799	Bronsten	Σ ₁	"	"	l	2.8
800	Glasparleparla	Z ₃	31.9	"	d	1.0
801	Bronsbeslag	Σ ₁	12.1	"	l	2.2
802	Bronsbeslag med ring löfvynd			"	d	3.0
803	Guldblad	0 ₄	31.6	"	"	"
804	Blystycke	32	4.1	"	l	3.5
805	Jämsstycke	32	"	"	l	4.0

806	Bronsring	72	4.1	22.4	d	1.0
807	Kusspärla polygonal	72	7.4	"	d	1.4
808	Blynegel	72	7.2	"	l	5.7
809	Bronsring	71	14.2	"	d	2.8
810	Järnring m. rignes skadad	71	"	"	d	2.4
811	Blyplåt	71	"	"	l	11.5
812	En par bronsringar lös pynd fr	72				
813	Plåt polygonal	72	7.2	22.4	d	1.4
814	Bronsring	72	"	"	d	2.2
815	— — —	72	"	"	d	1.6
816	Pilsprits	71	8.2	"	l	8.0
817	Spjutsprits av järn	76	18.6	"	l	29.5
818	Kameolpärla	76	20.2	"	d	0.7
819	Silverknapp skadad	76	"	"	d	2.6
820	Järnfragment	78-9	23.4	"		
821	Delar av järnskaft	76	18.6	"		
822	Bronsring	77	14.2	30.1	d	2.1
823	Järnfragment	77	"	"		
824	Bronsknapp	77	"	"	d	2.0
825	Pilsprits av järn	77	14.0	"	l	11.8
826	— " — " —	77	"	"	l	10.9
827	Bronsfragment	71	8.3	20.5		

828	Pressade bronsfragment	Z ₁	8.3	20.5	—	854
829	Fragment av tön bronsringar	Z ₁	"	"	—	855
830	Järnfragment	E ₁	8.0	"	—	856
831	Bronsfragment	E ₁	"	"	—	857
832	Pilspets av brons	Og	19.3	"	17.0	858
833	Ättbelkorisk stenknap	T ₁₀	32.5	"	12.0	859
834	Guldbledsfragment	E ₇	9.5	"	—	860
835	Bronskydd Till hjelm skedel	Z ₄	5.1	"	—	861
836	Pilspets	Z ₄	9.8	"	14.2	862
837	Bronsring	Z ₄	"	"	22.2	863
838	Pilspets	Z ₄	13.2	"	14.3	864
839	Bronsknap	Z ₄	"	"	22.0	865
840	Härliknadede kam	Z ₄	14.9	"	14.5	866
841	Ättbelkorisk stenknap	Z ₄	16.9	"	12.7	867
842	Bergkristall	Z ₄	"	"	13.5	868
843	Ättbelkorisk stenknap	Z ₄	"	"	13.5	869
848	— " — " — " —	E ₇	26.5	"	13.3	870
849	— " — " keramikknapp	Z ₄	16.9	"	22.7	871
850	Pilspets av brons	E ₈	14.8	27.9	18.1	872
851	Keramiklampe öppen	E ₈	"	"	16.7	873
852	— " — " — " —	E ₈	"	"	17.1	874
853	Pilspets av järn	E ₇	17.6	"	14.7	875

854	Järnfragment	Δ_8	14.2	27.9	~
855	— " — " —	E7	17.6	"	~
856	— " — " —	E7	"	"	~
857	Pilspeis av järn (?)	E7	"	"	17.7
858	Bronsfragment	E7	"	"	~
859	Bronsnål bruten	Σ_9	18.2	8.2	1. 15.0
860	Pilspeis	Σ_{12}	10.2	"	1 4.7
861	Fragment av kopparskal	T ₁₃	13.4	"	2 ~
862	Järnbit m. 2 bronsnålar i ändar	Σ_9	17.0	"	1 ~
863	Pilspeis	Z ₈	11.8	27.9	1 7.5
864	Järnring	B7	17.1	"	1 15.5
865	Skungsten	T ₁₀	40.0	21.5	d 4.5
866	Järnclolk	Z ₆	17.0	27.9	
867	Järnplåt	Z ₆	17.4	"	5.5
868	Glaspärla	Z7	4.5	20.0	d 0.5
869	Bronsring i jorden från	Z _{6.7}	~	~	d 2.1
870	Pilspeis	P ₁₀	23.9	20.6	1 7.0
871	Järnbit	Δ_8	17.3	"	1 6.0
872	Mortelstör av sten	Γ_7	17.9	"	1 5.7
873	— " — " —	Γ_7	"	"	1 12.6
874	Dubbelkonisk stenknappe	P ₈	"	"	1 2.4
875	Bronsnål m. öga	Z ₅	31.7	"	1 16.0

876	91	Dubbelkonisk stenknap	Γ ₈	19.2	20.0	l	
875		Sigillsten med get	Z ₆	21.7	"	l	1.1
876		Slät stencylinder	Z ₆	"	"	l	3.0
877		Skuren stencylinder	Z ₆	"	"	l	1.3
878		Bronscylinder	Z ₇	11.3	20.0	l	2.4
879		Pilspeis av brons	E ₈	19.4	"	l	8.9
880		Brons nit	Z ₇	9.6	"	l	3.2
881		Bronssigete halvmånform	Z ₆	21.7	"	l	6.7
882		Jäm sigete	Z ₆	13.5	"	l	6.9
883		Buckhanskanna skadad	Γ ₈	18.3	"	l	8.0
884		Plain red knur	Γ ₈	18.3	"	l	8.6
885		Skuren sigillsten i ynden från	Z ₆	lygn 6		l	1.7
886		Grunstappte av bich (nallwed)	Z ₆			l	
887		Dubbelkonisk stenknap	Z ₆			l	2.3
888		" " " "	Z ₆			l	2.1
889		" " " "	Z ₆			l	1.8
890		" " " "	Z ₆			l	2.0
893			Z ₆				



Topografiska
notiser

Entradas

11/12/8 1/2

Arbolungu

8/1/1/2

Gorgis

1/4/-

Bil

2/-

Vaya go

6/-

9/13/1/2

1/14/7

5/1

Montani

Lower

13/8 1/2

21.58

21.75

1.35

95

13.40



8/2 1.22 4/6 6

Muhammad Ali 52 sek
 Michael 39 sek
 Ismael 43 sek
 Hussein 35 sek
 Isa 35 sek
 Christos 36 sek
 Casim Abdal

Total
 11 / - / 8 $\frac{1}{2}$
 1 / 6 / -

 6 8 $\frac{1}{2}$

Konstant 22 / 5 / 8
 Kigijim 8 / 1 / $\frac{1}{2}$

10 / 20 / 8 $\frac{1}{2}$
 10 / 6 / 8 $\frac{1}{2}$

10 / 6 / 8 $\frac{1}{2}$

- / 14 / -

Georgios 1 / 4 /
 Bida 2

 8 $\frac{1}{2}$

11 / - / 8 $\frac{1}{2}$

African
 Ballerina
 2 m - strong
 Culture - well
 American
 from Paris
 11

Kyriakos Christopherson
Pera Chorio

P.M.

Kitar till pappastan och ännu²
Avedisian

Kapsalia. Tempelplatsen är belägen på en bergsklint en eng. mil sydost om Galli. Gränsen och är omgiven av en delvis annu stående mätlig mur. Området är trapezoidalt med en längsta sida av c:a 75 m. Jorden är ingenstans djupare än c:a 0.5 m. En brunn finnes. Åtskilliga stenyfragment (hellenistiska och arkaiska) ligga på marken. Platsen är delvis grävd och lockar knappast till fräsat grävning.

C:a 100 m. norr om denna plats ligga två stora grötter som förefalla naturliga. Några tecken som tyda på att stenen bearbetats. Ingen keramik.

Tenna ligger nedanför Kapsalia och är staden, till vilken Tempelplatsen hörde. Den är vidsträckt och sträcker sig ända ned till havet, där åtskilliga hellenistiska husgrunder och en mycken

här keramik ligga i dagen. Vid stranden kallas lokaltiteten Kylades.

Kountoura Trachonia ligger nära havet ungefär $1\frac{1}{2}$ eng. öster om Oura inne i den lågvåta strandskogen. Det är en geometrisk necropol av relativt sent datum, med utomordentligt vackra skåvor (red bucchero, fågelvasen mm). En tiotal gravar är öppnade. Bra plats för grävning.

Elisi 1 eng. mil från Karibia väster ut på vägen till Aigos Sionion liksom en geometrisk necropol från samma tid som ~~Kountoura~~ Trachonia.

Agios Sergios $1\frac{1}{2}$ engelsk mil sydost om byn Neta är en romersk och bysantinsk boplatz. Invid en ravin finnes ett par cisterner och huggna vattenrännor. Ett bysantiskt kapell med fristående fresker.

Neta eller Messinaka. Messinaka ligger alldeles i utkanten av byn Neta och är en tempelplats från arkaisk till hellenistisk

tid. Plåsen är alldeles orörd och vad som
ligger på ytan har kommit upp vid plöjning.
En bälla rinner upp på själva området, som
är en vidsträckt åker i tre odlingsterrasser.
På ytan ligger st 10-tal större statyer alla
arkaiska utom en som är hellenistisk. En sitt-
staty och en kanonisk kore, två statyer med
huvuden. Den bästa tänkbara grävningsplats
med mycket jord.

Aijos Simion Xalona geometrisk necropol
1 eng mil öster om Metá utmed vägen
till Aijos Simion. Den geometrisk tid

Aijos Simion Pyrodes geometrisk necro-
pol 1½ eng. mil öster om Metá utmed
vägen till Aijos Simion från samma
tid som Xalona.

Katalimata, ett vidsträckt område väster
om Aijos Simion med hellenistiska
och romerska gravar.

Gallimizoni. I själva byn på spridda stäl-
len bl. a. under huvudkafet det s. k. Casino
finnes åtskilliga gravar. De är alla

D. C. Följande skåvor: syrisk keramik, white-
slip i två färger, mykenska bygelkanna,
base-ring. Obearbetat gravfält. Rekommenderas
Lioumka. 1 eng. mil sydost om Gallinoponi
på vägen till Traphonas. Hellenistisk bebygg-
gelse (Ptolemiska mynt) och necropol.
Även romerska mosaiker.

Paleoskontella ett vidsträckt necropol-
område på halva vägen mellan Gallino-
poni och Korovia. Skåvorna äro: Black-
slip, whiteslip, basering och geometriskt.
Gravfältet är från sen M. C. ned till geomet-
risk tid. Ett ringa antal gravar öppnade.
Mesovouni intill kusten intill och
väster om Traphonas. Hellenistisk-romersk
necropol, så god som obearbetad.

Trachonas $1\frac{1}{2}$ eng mil sydost om Galli-
noponi intill kusten. Late Cypriot
necropol med följande skåvor. Black-
slip, base-ring, white-slip i två färger,
mykenska vara (bygelkanna, rhodiska smala
amphora) och syrisk keramik. Stort och

så gott som obebrutat område. Rekommenderas
Kassia intill och öster om Trachonas.

Romerisk necropol med rika fynd. Knappt
 ett 10-tal gravar äro öppnade.


Nycteroikla $\frac{1}{4}$ eng. mil nordost om Oura.

Läte-Cypriot necropol. Ett 15-tal gravar
 öppnade med goda fynd: cylindrar, scara-
 bein, mykensk keramik. Området är för-
 känt. Själva lokaliteten Nycteroikla
 är ett bysantiskt kastell och den mykenska
 necropolen ligger i åkrarna norr om den.

Melisekres 3 eng. mil norr om Rizokar-
 passos. Tempelplats

Vokolomandris en eng. mil nordost om
 Kapsalia. Necropol från klassisk tid
Pyrros Två jättelika marmorstatyer

Katigaron Chelones. Necropol med necropol
 med stora rd-polished keramik




$$16 + 1 = 17$$

Fix	19.65	dm	
0	14.45		
1	14.21		17.41
2	14.00		21.43
3	13.65	1.00	30.00
4	13.27		43.52
5	12.91		
6	11.70		
6.63	17.12		

Profile

Schematische skizze




1445	
1170	
<hr/>	
270	
1445	
1112	
<hr/>	
333	
14.45	
14.21	
<hr/>	
0.24	
1445	1445
1365	1327
<hr/>	<hr/>
80	118

21.43
1400
<hr/>
743

3000
1365
<hr/>
1635

32



24.65-

50

83

Maria 2/-
Den Tjocka flickan 1/4 1/2
Christos 2/-

A

	18/5	19/5	20/5	21/5	22/5	23/5	24/5
Grigoris Doicon	2/-	1/5	□	□	□	□	8/2
Todis Haggi pantou		1/5	□	□			3/1
Haralambos Janni			□	□			3/1
Sofia Thoma	1/-	1/-	□	□	□	□	5/-
Kallisteni Thoma		1/-	□	□	□	□	4/-
Klioni ke Filippon		1/-	□	□	□	□	4/-
Theopis Te Pauli		1/-	□	□	□	□	4/-
Anastasia Nicola	2/-	1/-	□	□	□	□	6/-
Anna Tsammon	1/-	2	□	□	□	□	
Maria Ephekli		1/-	□	□	□	□	4/-
Kyrillos Syri		1/5		□	□	□	4/6
Tamisthlos Christodoulou			□	□	□	□	6/2
Michaelis Nicola		1/5				□	1/5


Peiros	8 dagar	6 ch
Chirios	5 — " —	---
Costas	8 — " —	11 ch
Georgis	12 — " —	9 ch

Shoulder 60 gr. $99 \frac{7}{13}$

$$\begin{array}{r} 14 \\ 8 \\ \hline 112 \end{array} \bigg| \begin{array}{r} 9 \\ 12 \\ 4 \end{array}$$


$$70 \frac{1}{7} = 7 \frac{1}{7}$$

$$168 \frac{9}{16/4}$$




N

N



3



480,4

9,4	471,0	19,7	460,7	27,8	452,6	34,0	445,8
13,3	467,1	2,7	477,7	37,0	443,4		

57,1	443,3
40,2	440,2
27,2	455,2

Tegelstorlekar.

24 x 7

N₅

27 x 12

N₇

32 x 77

L₅

32 x 77

löslynt vid stora profiler

38 x 12

Φ₁₂ ca 25-35 under ftare